

Artigo	Designação	Quantidades	UNID	Preços unitários	TOTAIS
1	CAPÍTULO I - Trabalhos preparatórios				
1.1	Desmatção e limpeza da zona de intervenção, incluindo remoção de produtos a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	500 m ²			
1.2	Levantamento, desmontagem de guarda metálica de segurança, incluindo transporte a estaleiro, para posterior montagem.	28 m			
1.3	Escavação mecânica em terrenos de natureza variada a rocha branda, por pequenos troços, para implantação do muro, incluindo remoção dos produtos escavados a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	2000 m ³			
1.4	Aterro no tardo do muro após excução, compactação por camadas e por pequenos troços, incluindo camada final superficial de terra vegetal devidamente regularizada.	375 m ³			
1.5	Demolição de muro em pedra, incluindo remoção de produtos sobantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	25 m ²			
2	CAPÍTULO II - Muros				
2.1	Execução de regularização com betão de limpeza C16/20 para sapatas de fundação de acordo com pormenor.	0,900 m ³			
2.2	Execução de muros de suporte em betão armado C20/25 e A400NR de acordo com pormenor.	10,560 m ³			
2.3	Execução de muros de betão ciclópico, à dosagem de 3kN/m ³ de cimento, incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de escoamento de águas e toda a movimentação de terras inerente.	180 m ²			
3	CAPÍTULO III - Diversos				
3.1	Sub-base granular em material de granulometria extensa (tout-venant), incluindo cilindramento e rega, com 0,15m de espessura após recalque.	150 m ²			
3.2	Fornecimento e assentamento de meias-manilhas de Ø 0,20m, incluindo abertura de caixa e assentamento, execução de juntas em argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, e todos os trabalhos correntes e acessórios.	50 m			
3.3	Montagem de guarda metálica de segurança, retirada no artigo 1.2.	28 m			

TOTAL