

MAPA DE TRABALHOS

OBRA :PAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO - 2022

Nº art	Designação das obras	Quantidades totais		Preços unitários	Preços totais
	<u>NOTA IMPORTANTE:</u> Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as operações, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento, proteção, apresentação de amostras, execução remoção e eventual demolição de protótipos. Os documentos a apresentar como de Erros, Omissões, Dúvidas e Esclarecimentos, devem respeitar a organização, forma e detalhe dos agora apresentados e ser integrados no valor da Proposta no Acto do Concurso. O Estaleiro deverá ser incluído, através de diluição do seu valor nos restantes preços, em cumprimento do artº 350º, do CCP.				
1	CAPÍTULO 1: TRABALHOS PREPARATORIOS				
1.1	Implementação do plano de segurança e saúde, atualização, retificação e adaptação no decorrer da obra, sinalização temporária dos trabalhos, de acordo com a legislação vigente, referente a sinalização vertical, horizontal e todos os equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e manutenção considerando todos os trabalhos e encargos inerentes.	1,00	vg		

MAPA DE TRABALHOS

OBRA :PAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO - 2022

Nº art	Designação das obras	Quantidades totais		Preços unitários	Preços totais
1.2	Implementação de plano de RGD, consistindo na triagem, separação das componentes recicláveis e valorizáveis e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo a legislação em vigor	1,00	vg		
2	CAPÍTULO 2: PREPARAÇÃO E REPARAÇÕES DAS SUPERFÍCIES A PAVIMENTAR				
2.1	Preparação e correção de perfil dos caminhos a pavimentar, considerando limpeza de vegetação e abertura de caixa nos locais necessários, bem como fornecimento e aplicação de Tout-venant de 1ª, incluindo rega e compactação, bem como todos os trabalhos inerentes.				
2.1.1	Com espessura media de 0,10m				
2.1.1.1	Vilarinhos - Anexo 109.2022	80,00	m2		
2.1.1.2	Caminho pousada - troço VNC 49	320,00	m2		
2.1.1.3	Barracha - Anexo 115.2022	675,00	m2		
2.2.	Escavação em caminho existente para abertura de caixa de pavimento betuminoso, incluindo rega e compactação do fundo de caixa, transporte de produtos sobranes a vazadouro, bem como todos os trabalhos inerentes.				
2.2.1	Com 0,20m de espessura				
2.2.1.1	Caminho tesoureiro - Anexo 114.2022	612,00	m2		
2.3	Fornecimento e aplicação de tout-venant de 1ª, em sub-base de caixas de pavimentos exteriores, incluindo compactação, bem como todos os trabalhos inerentes.				

MAPA DE TRABALHOS

OBRA :PAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO - 2022

Nº art	Designação das obras	Quantidades totais		Preços unitários	Preços totais
2.3.1	Com 0,10m de espessura.				
2.3.1.1	Caminho tesoureiro - Anexo 114.2022	990,00	m2		
2.3	Fresagem de pavimento existente numa espessura de media entre 0,05 e 0,10 m, em zonas de ligações ao existente a manter e de reparações da vias, incluindo carga, transporte e descarga dos resíduos daí provenientes, a local autorizado pela A.N.R (autoridade nacional de resíduos).				
2.3.1	Troço rotunda almocreves - rotunda cortiço	4400,00	m2		
3	CAPÍTULO 3: PAVIMENTAÇÕES				
3.1	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,04m de espessura, após cilindrado com granulometria máxima dos inertes de 0,014m, em vias , incluindo rega de colagem, limpeza do pavimento e remoção de ervas eventualmente presentes na camada a recobrir na faixa de rodagem, entroncamentos e cruzamentos.				
3.1.1	Troço rotunda almocreves - rotunda cortiço Nº2	4400,00	m2		
3.1.2	São Romão - Anexo 106.2022	532,00	m2		
3.1.3	Vilarinhos + Cerro Botelho - Anexo 109.2022	480,00	m2		
3.1.4	Caminho pousada - troço VNC 49				
3.1.4.1	Sobre pavimento em betão	660,00	m2		
3.1.4.2	Sobre Tout-venant	320,00	m2		
3.1.5	Farrobo - caminhos (3 troços) - Anexo 110.2022				
3.1.5.1	Troço 1				

MAPA DE TRABALHOS

OBRA :PAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO - 2022

Nº art	Designação das obras	Quantidades totais		Preços unitários	Preços totais
3.1.6	Caminho tesoureiro - Anexo 114.2022	270,00	m2		
3.1.7	Barracha - Anexo 115.2022	990,00	m2		
3.1.8	caminho de acesso barrabés norte - Anexo 108.2022	675,00	m2		
3.1.8.1	Troço 1	832,50	m2		
3.1.8.2	Troço 2	627,00	m2		
3.2	Idem na formação de lombas redutoras de velocidade com camada entre 0,00m e 0,12m de espessura				
3.2.1	Rua serpa pinto	46,88	m2		
	CAPÍTULO 4 : SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO				
4.1	Sinalização temporária dos trabalhos, de acordo com a legislação vigente, referente a sinalização vertical, horizontal e todos os equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e manutenção	1,00	vg		
4.2	Sinalização horizontal, com pintura a material termoplástico, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo, pré-marcação e todos os materiais e trabalhos inerentes de:				
4.2.1	"xadrez" nas lombas redutoras , conforme peças desenhadas				
4.2.1.1	Rua serpa pinto	13,00	m2		
4.3	Sinalização vertical de "código" metalizada, pintada e reflectorizada, incluindo fornecimento e colocação compreendendo maciço de fundação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e demais materiais e trabalhos inerentes de:				
4.3.1	Sinais triangulares A2a (lomba), com L=0.70m				
4.3.1.1	Rua serpa pinto	2,00	un		
5	CAPÍTULO 5 : DIVERSOS				

MAPA DE TRABALHOS
OBRA :PAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO -
2022

Nº art	Designação das obras	Quantidades totais		Preços unitários	Preços totais
5.1	Limpeza final cuidada de toda a área das zonas intervencionadas.	1,00	vg		