

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.19/2022	Restabelecimento de Infraestruturas - Muro das Lapinhas - Intempéries		
	1	CAPÍTULO I - Muro das Lapinhas		
1	1.1	Desmatagem e limpeza da zona de intervenção, incluindo remoção de produtos a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	200
2	1.2	Escavação mecânica em terrenos de natureza variada a rocha branda, por pequenos troços, para implantação do muro, incluindo remoção dos produtos escavados a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m3	210
3	1.3	Execução de muros de betão ciclópico, à dosagem de 3kN/m3 de cimento, incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de escoamento de águas e toda a movimentação de terras inerente.	m2	70
4	1.4	Execução de aterros de boa qualidade no tardo do muro, e na regularização de todo o talude até ao caminho de cima, por camadas.	m3	245
5	1.5	Sub-base granular em material de granulometria extensa (tout-venant), incluindo cilindrado e rega, com 0,15m de espessura após recalque.	m2	60