

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com as normas de segurança em vigor, bem como a limpeza de todo o local da obra após a sua conclusão.	UN	1
	2	Quadro elétrico da central técnica do Piso 1		
2	2.1	Fornecimento e montagem de quadro elétrico totalmente equipado de acordo com levantamento realizado em obra, de acordo com as seguintes características: Equipamento ABB - O quadro será eletrificado com condutores do tipo 0771-K livre de halogenios, Pontes com sub-barramentos; Etriquetas para identificação dos circuitos,; ensaios com HT Full Test T3 e hibok 2712 EL; Saídas 10mm a bornes; Bolsa plástica porta esquemas, esquema de quadro, certificado de ensaio e declaração de conformidade QE P-1	UN	1
3	2.2	Trabalhos de encaminhamento de cabos existentes para nova localização do QE, incluindo fornecimento de caixas de derivação, cabos, caminhos de cabos e todos os acessórios necessários	UN	1