

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos, desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condições iniciais do local, sinalização temporária das obras, com colocação da sinalização adequada à extensão, natureza e duração dos trabalhos, implementação e actualização do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvimento e aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação aplicável.	vg	1
2	1.2	Instalação de placards com as dimensões de 1,20 x 1,80 m com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de conclusão, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo desmontagem, demolição das fundações, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobranes.	UN	1
	2	DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Demolição de lancil/guia/contra-guia, com 0.20m de espessura, de vários materiais, incluindo fundação com 0.30x0.30 e transporte a operador licenciado dos produtos sobranes, incluindo despesas e taxas de tratamento dos resíduos e demais trabalhos necessários.	ml	180
4	2.2	Remoção e carga do pavimento em cubo de granito anteriormente depositado nos locais previstos a pavimentar, incluindo transporte a vazadouro, remoção de camada de areia subjacente e transporte de materiais sobranes a operador licenciado.	m2	224
	3	PAVIMENTOS		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de lancis em granito azul com 0,30m de piso e 0,25m de altura, incluindo fundação com 0.50x0.30m em betão simples	ml	180
6	3.2	Abertura de caixa com espessura média de 0,50m, incluindo transporte a operador licenciado dos produtos sobranes e regularização e compactação do fundo de caixa.	m2	224
7	3.3	Fornecimento e aplicação de camadas de sub-base e base em agregado de granulometria extensa com 0,15m de espessura cada, incluindo a respectiva regularização e compactação.	m2	224
8	3.4	Execução de camada de Regularização/Ligação, com 8.0cm de espessura, em mistura betuminosa a quente do tipo AC20 REG/BIN 35/50 (mb), incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta (ECL-1) à taxa de 1,50 Kg/m².	m2	224
9	3.5	Execução de camada de desgaste, com 6.0cm de espessura, em mistura betuminosa a quente do tipo AC14surf/35/50, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida (ECR-1) à taxa de 0,5 Kg/m².	m2	224
	4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
	4.1	Pintura de sinalização horizontal, com tinta termoplástica branca:		
10	4.1.1	a) linha descontinua 0,10 - 5/5	m2	208