

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Simões - Rua das Flores		
1	1.1	Limpeza e consolidação geral da totalidade da zona da plataforma a intervir, com os meios materiais, humanos e mecânicos necessários, incluindo remoção dos produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro.	m2	3220
2	1.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em AC 14 surf ligante (BB - betão betuminoso), com 0,05 de espessura após compactação, incluindo prévia limpeza do arruamento com vassoura mecânica, fresagens na zona dos encaixes, rega de colagem ou impregnação com emulsão betuminosa adequada, todos os trabalhos e fornecimentos.	m2	2310
	1.3	Levantamento de tampas, circulares ou quadradas, válvulas e grelhas sumidouro para cotas finais, incluindo remates com mistura betuminosa adequada, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.		
3	1.3.1	Tampas de saneamento	UN	27
	2	Areias e Simões - Rua das Areias e Rua do Carvalho		
4	2.1	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em AC 14 surf ligante (BB - betão betuminoso), com 0,05 de espessura após compactação, incluindo prévia limpeza do arruamento com vassoura mecânica, fresagens na zona dos encaixes, rega de colagem ou impregnação com emulsão betuminosa adequada, todos os trabalhos e fornecimentos.	m2	4070
	2.2	Levantamento de tampas, circulares ou quadradas, válvulas e grelhas sumidouro para cotas finais, incluindo remates com mistura betuminosa adequada, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.		
5	2.2.1	Tampas de saneamento	UN	46
	3	Simões - Rua da Escola até EE		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em AC 14 surf ligante (BB - betão betuminoso), com 0,05 de espessura após compactação, incluindo prévia limpeza do arruamento com vassoura mecânica, fresagens na zona dos encaixes, rega de colagem ou impregnação com emulsão betuminosa adequada, todos os trabalhos e fornecimentos.	m2	832,5
	3.2	Levantamento de tampas, circulares ou quadradas, válvulas e grelhas sumidouro para cotas finais, incluindo remates com mistura betuminosa adequada, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.		
7	3.2.1	Tampas de saneamento	UN	3
	4	Simões - Rua do Barro Alto		
8	4.1	Limpeza e consolidação geral de 50% da zona da plataforma a intervir, com os meios materiais, humanos e mecânicos necessários, incluindo remoção dos produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro.	m2	675
9	4.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em AC 14 surf ligante (BB - betão betuminoso), com 0,05 de espessura após compactação, incluindo prévia limpeza do arruamento com vassoura mecânica, fresagens na zona dos encaixes, rega de colagem ou impregnação com emulsão betuminosa adequada, todos os trabalhos e fornecimentos.	m2	960
	4.3	Levantamento de tampas, circulares ou quadradas, válvulas e grelhas sumidouro para cotas finais, incluindo remates com mistura betuminosa adequada, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.		
10	4.3.1	Tampas de saneamento	UN	7
	5	Estaleiro		
11	5.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, sinalização temporária dos trabalhos, implementação do plano de segurança e saúde (PSS) e do plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).	UN	1