

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro e Segurança		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respetiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respetivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Disponibilização, durante o decorrer da obra, de todos os elementos necessários à elaboração da Compilação Técnica da obra.	vg	1
5	1.5	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1
	2	Trabalhos preparatórios		
6	2.1	Remoção do pavimento existente para implantação dos maciços de betão, incluindo transporte a vazadouro autorizado do material sobranter, todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	36,34136
7	2.2	Remoção dos maciços de betão da sinalização vertical removida, incluindo transporte a vazadouro autorizado do material sobranter, todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2
8	2.3	Execução de abertura de caixa para implantação dos maciços de betão, incluindo transporte a vazadouro do material sobranter, todos os trabalhos e materiais inerentes.	m3	14,53654 4
	3	Betão		
9	3.1	Fornecimento e colocação de betão de regularização, C12/15 com 5cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	36,34136
10	3.2	Fornecimento e colocação de betão armado em maciços de fundação, com betão C25/30 e aço A500NR SD, incluindo moldagem, cofragem e descofragem, todos os trabalhos e materiais inerentes.	m3	8,2
	4	Revestimentos e pavimentos		
11	4.1	Fornecimento e colocação de lancil em vidro (calcário), com 0,30*0,20cm, incluindo colagem, todos os trabalhos e materiais inerentes.	ml	30,448
12	4.2	Fornecimento e colocação de seixo rolado de mármore 80*200mm, com uma espessura média de 15cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	14,75936
13	4.3	Recolocação parcial do pavimento retirado, em remates aos novos elementos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1
	5	Elementos metálicos		
14	5.1	Movimentação da roda de leme e fixação de cantoneira metálica, de acordo com o pormenor P01 para fixação da roda de leme, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1
	6	Diversos		
15	6.1	Movimentação e posicionamento dos elementos metálicos decorativos na zona de intervenção, incluindo os meios mecânicos e humanos necessários.	vg	1
16	6.2	Fornecimento e montagem de (4+4) projetores LED em iluminação dos elementos decorativos, incluindo tubagem, levantamento de pavimento para abertura e fecho de vala para passagem de tubagem e cabos, com reposicionamento do pavimento existente, caixa de interligação fixa na 1ª caixa de visita, cabo de alimentação até ao quadro elétrico existente no outro lado da via, disjuntor de corte e relógio, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1