

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Vazamento e limpeza do poço da estação elevatória, incluindo depósitos dos produtos recolhidos em vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	vg	1
2	2	Desactivação do abastecimento de energia eléctrica à estação elevatória, incluindo a desmontagem de cablagem e da aparelhagem e quadros eléctricos relacionados e desnecessários, e ainda, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	vg	1
3	3	Remoção de calçada miúda e respectiva camada de base, separação de materiais, transporte e depósito das pedras de calçada em espaço protegido, para futura utilização e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes.	m2	15
4	4	Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper), em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo relativa à colocação das condutas, incluindo todos os trabalhos necessários.	m3	35
5	5	Execução de tapamento de valas após construção da rede de drenagem, conforme pormenor tipo apresentado nas peças desenhadas. Incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários para uma boa execução.	m3	30
6	6	Fornecimento e montagem de conduta em PVC - Esgoto de 200mm de diâmetro, incluindo a camada de base com 10cm de espessura média, em areia isenta de argilas. Incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários para uma boa execução.	ml	70
7	7	Fornecimento e colocação de caixas de visita em betão simples conforme as peças desenhadas no respectivo projecto, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a um bom acabamento.	UN	2
8	8	Posição do revestimento vegetal em relva idêntica à pré-existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	55
9	9	Execução de calçada, reaproveitando a pedra levantada, assente sobre leito de pó de pedra, incluindo a execução das camadas de sub-base e de base, o revestimento acaçada da mesma cor quando aplicável das tampas de pavimento e a correção das cotas altimétricas de todas as tampas de pavimento e sumidouros existentes, todos os materiais, trabalhos e acessórios inerentes.	m2	15
10	10	Execução de reparações e remates no pavimento betuminoso do danos decorrentes da obra, incluindo todos os materiais e acessórios inerentes.	m2	3