Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Fornecimento e substituição de vaso de expansão sanitário 12L; 3/4\'\', incluindo acessórios. Identificação das habitações intervencionadas.	UN	12
2	2	Reparação das fugas existentes, reportadas nos relatórios em anexo incluindo corte ao funcionamento do sistema, vazamento hidráulico, remoção de acessórios, correção de fuga com limpeza, tratamento de corrosão e vedação. Substituição de acessórios em fim de vida, conforme relatórios em anexo. 3/4\'\', incluindo acessórios. Todas as reparações serão registadas em planta para controlo futuro.	UN	1
3	3	Enchimento com propileno glicol nos sistemas intervencionados, depois das reparações necessárias	UN	1
4	4	Fornecimento e substituição de Control panel de Bomba Grudfos MGE80A, no sótão bloco 2.	UN	1
5	5	Fornecimento e substituição de válvula de 3 vias modulante 3/4\'\', para Termoacumulador bloco 5 Entrada 225 Habitação 42	UN	1
6	6	Fornecimento e substituição de válvula de segurança 1/2\'\' 3 bar para Termoacumulador bloco 5 Entrada 217 Habitação 42	UN	1
7	7	Fornecimento e substituição de termoacumulador 120L incluindo respetivas ligações ao solar, para Termoacumulador Bloco 5 Entrada 207 Habitação 22/32 e Entrada 175 Habitação 22	UN	3
8	8	Fornecimento e substituição de manómetro 2,5 bar 1/2\'\', para bloco 2 no Sótão	UN	1
9	9	Fornecimento e substituição de válvula de 3 vias modulante 3/4\'\', para Termoacumulador Edifício 1 Entrada 41 Habitação e Entrada 49 Habitação 32	UN	2
10	10	Fornecimento e substituição de colector solar	UN	2
11	11	Meios elevatórios para substituição de colector solar	UN	2
12	12	Mão de obra associado ao ponto 10 e 11	UN	2