

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	a	DEMOLIÇÃO DE HABITAÇÕES NO BAIRRO DA CRUZ DE PAU		
	1	TRABALHOS PRÉVIOS		
1	1.1	MONTAGEM DE ESTALEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO TRASPORTE DOS ESTALEIROS CENTRAIS ATÉ À OBRA E SUA MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO NO DECORRER DOS TRABALHOS.	vg	1
2	1.2	ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE, DE ACORDO COM O ESTIPULADO NO DECRETO LEI 273/2003 (ENTREGUE PARA APROVAÇÃO ANTES DA CONSIGNAÇÃO DA OBRA). IMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ATENDENDO A: DEFINIÇÃO DO PROJECTO E DAS SUAS CONDIÇÕES DE ENVOLVÊNCIA (PROGRAMAÇÃO DE OBRA, COORDENAÇÃO DA SEGURANÇA EM OBRA, ENTRE OUTROS); ANÁLISE DE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS ASSOCIADAS (TRABALHOS EM OBRA E SEUS ELEMENTOS DE APOIO, GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO ESTALEIRO, PROCESSOS CONSTRUTIVOS, PLANOS DE TRABALHOS, RISCOS ESPECIAIS PARA OS TRABALHADORES E COMUNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS) E GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESTALEIRO E ESPAÇO ESCOLAR EM FUNCIONAMENTO (REDES TÉCNICAS PROVISÓRIAS, MATERIAIS E PRODUTOS COM RISCOS ESPECIAIS, PLANO DE ESTALEIRO, PLANO DE SINALIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO, ENTRE OUTROS). INCLUI TÉCNICO DE SEGURANÇA COM AFECTAÇÃO TOTAL À OBRA, ASSIM COMO A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE SEGURANÇA DO ESTALEIRO E A COMPILAÇÃO TÉCNICA NO FINAL DOS TRABALHOS.	vg	1
3	1.3	ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE ACORDO COM A RESPECTIVA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	vg	1
	2	GESTÃO DE RESÍDUOS / SEGURANÇA E SAÚDE		
4	2.1	SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO. SEPARAÇÃO NA OBRA DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E/OU DEMOLIÇÃO, SEPARANDO-OS NAS SEGUINTE FRACÇÕES: BETÃO, CERÂMICOS, METAIS, MADEIRAS, VIDROS, PLÁSTICOS, PAPÉIS OU CARTÕES E RESÍDUOS PERIGOSOS; DENTRO DA OBRA NA QUAL FORAM PRODUZIDOS, COM MEIOS MANUAIS, OU MECÂNICOS PARA A SUA CARGA POSTERIOR PARA CONTENTOR OU CAMIÃO CORRESPONDENTE, PARA TRANSPORTE A VAZADOURO CERTIFICADO.	vg	1
5	2.2	CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECÇÃO COLECTIVA. CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECÇÃO COLECTIVA, NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO. INCLUINDO A MANUTENÇÃO EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DURANTE TODO O PERÍODO DE TEMPO NECESSÁRIO, REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE ATÉ AO LOCAL DE ARMAZENAMENTO OU REMOÇÃO PARA CONTENTOR.	vg	1
	3	HABITAÇÕES LIVRES PARA DEMOLIR		
6	3.1	RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS DOMÉSTICOS EXISTENTES PARA LOCAL DEVIDAMENTE ADEQUADO E LICENCIADO	UN	4
7	3.2	RETIRADA DE TODAS AS ESTRUTURAS DE COBERTURA INCLUINDO SEU DESMANTELAMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS A ATERRO LICENCIADO E TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS.	m2	295
8	3.3	RETIRADA DE TODOS OS DETRITOS DE MATERIAL DE VIDRO PARA POSTERIOR SEPARAÇÃO E TRANSPORTE A LOCAL LICENCIADO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS	UN	4
9	3.4	RETIRADA DE TODOS OS DETRITOS DE MATERIAL EM MADEIRA PARA POSTERIOR SEPARAÇÃO E TRANSPORTE A LOCAL LICENCIADO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS	UN	4
10	3.5	RETIRADA DE TODOS OS DETRITOS DE MATERIAL EM FERRO PARA POSTERIOR SEPARAÇÃO E TRANSPORTE A LOCAL LICENCIADO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS	UN	4
11	3.6	RETIRADA DE TODOS OS DETRITOS DE MATERIAL EM PLÁSTICO PARA POSTERIOR SEPARAÇÃO E TRANSPORTE A LOCAL LICENCIADO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS	UN	4

12	3.7	RETIRADA DE TODOS OS DETRITOS DE MATERIAL ELÉTRICO PARA POSTERIOR SEPARAÇÃO E TRANSPORTE A LOCAL LICENCIADO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS	UN	4
13	3.8	DEMOLIÇÃO DE CASAS TIPO ILHA COM RECURSO A MÁQUINA GIRATÓRIA INCLUINDO MARTELO ELÉTRICO DE DEMOLIÇÃO E TESOURA DE CORTE DE FERRO E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.	UN	4
14	3.9	DEMOLIÇÃO DE TODOS OS ANEXOS, MUROS E PASSEIOS EXTERIORES EXISTENTES NO TERRENO INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.	UN	4
15	3.10	TRANSPORTE DOS PRODUTOS RCD'S A LOCAL LICENCIADO INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.	UN	4
16	3.11	APOIO PARA RETIRADA DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTES COM EQUIPAMENTOS MECANICOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS	UN	4
17	3.12	APOIO PARA RETIRADA DE INFRAESTRUTURAS DE ELETRICIDADE EXISTENTES COM EQUIPAMENTOS MECANICOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS	UN	4
18	3.13	APOIO PARA RETIRADA DE INFRAESTRUTURAS DE TELEFONES EXISTENTES COM EQUIPAMENTOS MECANICOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS	UN	4
19	3.14	APOIO PARA RETIRADA DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO EXISTENTES COM EQUIPAMENTOS MECANICOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS	UN	4
4	HABITAÇÕES PARA ENTAIPAR			
20	4.1	RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS DOMÉSTICOS EXISTENTES PARA LOCAL DEVIDAMENTE ADEQUADO E LICENCIADO	UN	3
21	4.2	RETIRADA DE TODOS OS DETRITOS DE MATERIAL DE VIDRO PARA POSTERIOR SEPARAÇÃO E TRANSPORTE A LOCAL LICENCIADO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS	UN	3
22	4.3	RETIRADA DE TODOS OS DETRITOS DE MATERIAL EM MADEIRA PARA POSTERIOR SEPARAÇÃO E TRANSPORTE A LOCAL LICENCIADO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS	UN	3
23	4.4	RETIRADA DE TODOS OS DETRITOS DE MATERIAL EM FERRO PARA POSTERIOR SEPARAÇÃO E TRANSPORTE A LOCAL LICENCIADO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS	UN	3
24	4.5	RETIRADA DE TODOS OS DETRITOS DE MATERIAL EM PLÁSTICO PARA POSTERIOR SEPARAÇÃO E TRANSPORTE A LOCAL LICENCIADO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS	UN	3
25	4.6	RETIRADA DE TODOS OS DETRITOS DE MATERIAL ELÉTRICO PARA POSTERIOR SEPARAÇÃO E TRANSPORTE A LOCAL LICENCIADO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS	UN	3
26	4.7	DEMOLIÇÃO DE TODOS OS ANEXOS E PASSEIOS EXTERIORES EXISTENTES NO TERRENO INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.	UN	3
27	4.8	TRANSPORTE DOS PRODUTOS RCD'S A LOCAL LICENCIADO INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.	UN	3
28	4.9	APOIO PARA RETIRADA DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTES COM EQUIPAMENTOS MECANICOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS	UN	3
29	4.10	APOIO PARA RETIRADA DE INFRAESTRUTURAS DE ELETRICIDADE EXISTENTES COM EQUIPAMENTOS MECANICOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS	UN	3
30	4.11	APOIO PARA RETIRADA DE INFRAESTRUTURAS DE TELEFONES EXISTENTES COM EQUIPAMENTOS MECANICOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS	UN	3
31	4.12	APOIO PARA RETIRADA DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO EXISTENTES COM EQUIPAMENTOS MECANICOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS	UN	3
32	4.13	EXECUÇÃO DE ENTAIPAMENTO DE VÃOS EXISTENTES NA HABITAÇÃO DEVOLUTA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TRABALHOS NECESSÁRIOS	UN	3
5	DIVERSOS			
33	5.1	LIMPEZA DE TODO O TERRENO MANUALMENTE E MECANICAMENTE DE FORMA A TRANSFORMÁ-LO NO SEU ESTADO NATURAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TERRA SE NECESSÁRIO E TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS.	vg	1