

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Elevador PANORÂMICO		
1	1.1	Limpeza caixa/poço do elevador Limpeza geral cabina. Limpeza geral interior cabina. Limpeza guias do elevador mais pintura. Substituição de 8 lâmpadas LED na cabina. Substituição de dois displays de patamar. Substituição das fitas de comunicação dos displays. Substituição das fitas de comunicação dos botões. Substituição de duas placas de piso. Substituição da fonte de alimentação e alarme da cabina. Substituição das baterias do sistema de resgate. Substituição botoneira completa de piso do patamar piso -1. Substituição fechadura de segurança porta patamar piso -1. Substituição das espias da porta automática de patamar. Substituição das rodas de apoio da porta automática. Substituição dos contactos de segurança da porta. Substituição dos cabos de aço de suspensão. Substituição dos amarracabos do lado do contrapeso. Substituição da fita de manobra. Substituição da roda do contrapeso. Substituição da roda tensora. Substituição do cabo de aço do limitador de velocidade. Substituição do Stop do poço. Substituição do buffer de poço. Substituição das roçadeiras do contrapeso. Substituição das chapas protecção do contrapeso. Substituição de armadura e iluminação do poço. Substituição escada do acesso ao poço. Substituição contacto segurança do paraquedas. Substituição dos dois painéis em vidro, de acordo com certificação técnica do elevador, assim como a estrutura das portas. Fornecimento de todos os materiais a substituir.	UN	1
	2	Elevador do BAR		
2	2.1	Limpeza geral cabina. Estão incluídos os seguintes trabalhos: Limpeza porta com líquido especial para inox. Substituição botoneira completa de piso do patamar piso -1. Substituição placa botoneira patamar. Substituição da roda tensora. Substituição de armadura e iluminação do poço. Substituição do cabo de aço do limitador de velocidade. Substituição do Stop do poço. Substituição dos cabos de aço de suspensão. Substituição dos amarracabos do lado do contrapeso. Substituição de duas rodas de desvio. Substituição da fonte de alimentação e alarme da cabina. Substituição do buffer de poço. Substituição placas piso patamar piso -1. Substituição da resistência final. Substituição das roçadeiras da cabina. Substituição das baterias do sistema de resgate. Substituição escada do acesso ao poço. Substituição contacto segurança do paraquedas.Fornecimento de todos os materiais a substituir.	UN	1
	3	MONTA CARGAS		
3	3.1	Limpeza geral cabina. Limpeza guias do elevador mais pintura. Limpeza porta com líquido especial para inox. Substituição botoneira completa de piso do patamar piso -1. Substituição placa botoneira patamar. Substituição da roda tensora. Substituição de armadura e iluminação do poço. Substituição do cabo de aço do limitador de velocidade. Substituição do Stop do poço. Substituição da fonte de alimentação e alarme da cabina. Substituição do buffer de poço. Substituição placas piso patamar piso -1. Substituição da resistência final. Substituição das roçadeiras da cabina. Substituição das baterias do sistema de resgate. Substituição escada do acesso ao poço. Substituição contacto segurança do paraquedas. Substituição display da cabina. Substituição placa comunicação pisos. EBD Sistema de resgate de Emergência. Fornecimento de todos os materiais a substituir.	UN	1