

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Estaleiro - Montagem, construção, manutenção e desmontagem das instalações e equipamentos necessários à execução da empreitada, considerando: máquinas, instalações provisórias destinadas ao pessoal, instalações provisórias destinadas à fiscalização (equipadas de acordo com o definido no C. E. - cláusulas gerais), reconstrução dos acessos ao estaleiro e das serventias internas, trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho, eventuais indemnizações a terceiros, por danos ou estragos provocados durante a realização dos trabalhos, tomada de conhecimento pelo empreiteiro do estado actual do local (deverá este, no local, fazer os reconhecimentos ou levantamentos necessários à elaboração da proposta), já que se prevê que ele lhe será entregue no estado em que se encontra, não sendo aceites reclamações posteriores por parte do empreiteiro, bem como, na opinião da fiscalização, organização de métodos de trabalho que sejam considerados indispensáveis à realização dos trabalhos e ao cumprimento dos prazos da empreitada, trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisórias de todas as servidões e serventias que sejam indispensáveis alterar ou destruir para a execução dos trabalhos, dando cumprimento da sinalização provisória de obra, de forma a garantir as condições necessárias de segurança e de acordo com legislação em vigor (valor global).	vg	1
2	1.2	Telas finais e manuais da obra como executada, de acordo com as Condições Técnicas do projeto	vg	1
	2	REPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE RADIADORES		
3	2.1	Reparação dos equipamentos existentes	UN	8
4	2.2	Fornecimento e instalação de tubagem em cobre para abastecimento do aquecimento aos radiadores, pelo exterior	ml	12
5	2.3	Fornecimento e instalação de tubagem para abastecimento do aquecimento aos radiadores	ml	12
6	2.4	Fornecimento e instalação de cabeças termostáticas NT	UN	8
7	2.5	Fornecimento e instalação de módulos de radiadores em ferro fundido Baxi Clasico N95-4	UN	61
8	2.6	Acabamento com tinta adequada a altas temperaturas	UN	20
9	2.7	Realização de ensaios, medições e outras obrigações necessárias para realização da receção das instalações	UN	1