

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	0.1	O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa da empreitada. Tudo conforme a legislação em vigor, Condições Técnicas, instruções da fiscalização, PSS e PPGRCD. Nota 1: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativas, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação.	vg	1
	1	DEMOLIÇÕES		
2	1.1	Execução de demolição de pavimento existente com recurso a equipamento mecanico e transporte de sobranes para vazadouro certificado	m2	18,85
3	1.2	Execução de demolição de paredes interiores, incluindo picagem da superfície e transporte de sobranes para vazadouro certificado	m2	19,02
4	1.3	Execução de remoção de equipamentos sanitários e respetivos acessórios e transporte de sobranes para vazadouro certificado	vg	1
5	1.4	Execução de remoção de portas interiores e transporte de sobranes para vazadouro certificado	UN	2
6	1.5	Execução de abertura e tapamento de roços para instalações elétricas e águas, incluindo transporte de sobranes para vazadouro certificado	vg	1
7	1.6	Remoção da instalação elétrica e equipamentos elétricos existentes.	vg	1
	2	ARQUITETURA		
	2.1	REVESTIMENTOS		
8	2.1.1	Execução de paredes de alvenaria de tijolo com 15cm de largura, assente em argamassa ao traço 1:3 e execução de reboco em ambas as faces, regularização da base, prumos e junta uniforme, limpeza e todos os materiais de acordo com CE	m2	12,97
9	2.1.2	Execução de enchimento em gesso cartonado para alinhamento de viga, incluindo pintura a cor RAL 9010, fixação em perfil metálico conforme projeto, placa de gesso cartonado, acessórios e fixação conforme especificações técnicas do material e todos os materiais de acordo com CE	m2	3,95
10	2.1.3	Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante TIPO "Artens Dunmore Intenso 8mm", incluindo aplicação de tela de isolamento em polietileno expandido, pavimento laminado flutuante tipo AC5, sistema de fixação, incluindo cortes e fixação conforme especificações técnicas do material e todos os materiais de acordo com CE	m2	44,4
11	2.1.4	Fornecimento e aplicação de rodapé em madeira tipo MDF com 100mm, lacado à cor RAL 9010, assente sobre o pavimento, incluindo cola e fixação mecanica, cortes e ligações conforme plantas e todos os materiais de acordo com CE	m	40,6
12	2.1.5	Fornecimento e aplicação de cerâmico tipo Cromatica da Revigres 60x60, na cor Bone em pavimento, incluindo aplicação de cimento cola tipo weber classic de cor a definir e todos os materiais necessários, acessórios em juntas, cortes e fixação conforme especificações técnicas do material e todos os materiais de acordo com CE	m2	3,6
13	2.1.6	Fornecimento e aplicação de cerâmico tipo Cromatica da Revigres 60x60, na cor Bone em paredes, incluindo aplicação de cimento cola tipo weber classic de cor a definir e todos os materiais necessários, acessórios em juntas, cortes e fixação conforme especificações técnicas do material e todos os materiais de acordo com CE	m2	17,29
14	2.1.7	Execução de emassamento de paredes interiores, incluindo pintura com tinta tipo Cinaqua da CIN cor RAL 9010, aplicada a duas demãos conforme especificações técnicas e todos os trabalhos de acordo com CE	m2	108,32
15	2.1.8	Execução de emassamento de tetos interiores, incluindo pintura com tinta tipo Cinaqua da CIN cor RAL 9010, aplicada a duas demãos conforme especificações técnicas e todos os trabalhos de acordo com CE	m2	48,5
	2.2	PORTAS INTERIORES		
16	2.2.1	Fornecimento e montagem de porta de madeira tipo Essencial da Vicaima, ou similar, na cor branca Ral 9010 acetinado, com 0,85x2,00m, incluindo dobradiças e fechadura, aro e guarnições e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e de acordo com CE	UN	1

17	2.2.2	Fornecimento e montagem de portas de segurança tipo Portaro Entrada da Vicaima (segurança), ou similar, na cor RAL 9010 acetinado, com 0,90x2,00m, incluindo dobradiças e fechadura, aro e guarnições e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e de acordo com CE	UN	1
	2.3	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO		
18	2.3.1	Fornecimento e montagem de Armário para QE+ATI, com 19mm de espessura em MDF lacado à cor RAL 9010, com 0,68x2,00m, incluindo dobradiças e fechadura, aro e guarnições, acessórios em inox tipo JNF e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e de acordo com CE	UN	1
19	2.3.2	Fornecimento e montagem de loiça sanitária: - Lavatorio de canto Easy 50 da Sanindusa na cor branca; - Sanita compacta Easy D C da Sanindusa na cor branca, incluindo tampa de sanita Easy; - Apoio de canto 80x80 New WcCare da Sanindusa; - Torneira misturadora senior Easy da Sanindusa com manipulo clinico; valvulas de esquadria, tubo extensivel, sifao cilindrico da Sanindusa, juntas e todos os acessórios e ligações necessários ao seu correto funcionamento de acordo com CE	vg	1
	3	ELETRICIDADE		
	3.1	CAIXAS		
20	3.1.1	Caixas I1 duplo fundo	UN	24
21	3.1.2	Tampa redonda para caixa I1	UN	1
22	3.1.3	Caixa de Contador, marca TEV, modelo KVOTBOX ou equivalente	UN	1
23	3.1.4	Caixa de derivação 206x206x86 - montagem embutida, com tampa, marca TEV ou equivalente	UN	3
24	3.1.5	Quadro Elétrico, do tipo saliente com fixação à parede, marca Hager, modelo Vega ou equivalente. Largura máxima: 400mm, porta esquemas, porta, IP40 IK07. Todos os circuitos serão identificados com etiquetas em trafólite fundo preto e letras brancas e em cada cabo terá uma etiqueta com o número do circuito correspondente. Características elétricas: 230/400Vac, 50hz Icc 6kA, In 60A, regime TT. Enviamos em anexo o esquema unifilar pretendido para o quadro elétrico, o proponente pode apresentar alternativas ao especificado pela Domus Social, quando achar que o uso dessas alternativas implique uma melhor performance ou redução de custos. Qualquer alternativa proposta deve sempre cumprir os requisitos da especificação e ser validada pela Domus Social.	UN	1
	3.2	TUBOS		
25	3.2.1	ERM Ø16 mm	m	140
26	3.2.2	ERM Ø20 mm	m	45
27	3.2.3	Tubo corrugado dupla parede vermelho PEADØ50 mm	m	4
	3.3	CABLAGEM		
28	3.3.1	FXV 4x16mm ²	m	6
29	3.3.2	H07z1-U3G1,5mm ²	m	170
30	3.3.3	H07z1-U3G2,5mm ²	m	60
	3.4	APARELHAGEM		
31	3.4.1	Tomada tipo SCHUKO 2P+T 16A - com alvéolos protegidos - montagem embebida, marca Efapel, série 70, mecanismo MEC21, cor branco ou equivalente	UN	16
32	3.4.2	Interruptor - montagem embebida, marca Efapel, série 70, mecanismo MEC21, cor branco ou equivalente	UN	3
33	3.4.3	Comutador de Lustre - montagem embebida, marca Efapel, série 70, mecanismo MEC21, cor branco ou equivalente	UN	3
34	3.4.4	Detetor movimento, marca Pritec, modelo SIR1PA ou equivalente	UN	1
	3.5	LUMINÁRIAS		
35	3.5.1	Lumiária saliente de teto, 36W - 3700lm, Diâmetro 595mm, cor branco, marca Eglo, modelo ZUBIETA-A ou equivalente	UN	4
36	3.5.2	Lumiária saliente de teto, 24W - 2300lm, Diâmetro 450mm, cor branco, marca Tromilux, modelo ZUBIETA-A ou equivalente	UN	1
37	3.5.3	Lumiária saliente de teto, 18W - 1900lm, Diâmetro 300mm, cor branco, marca Eglo, modelo ZUBIETA-A ou equivalente	UN	3

38	3.5.4	Luminária exterior, marca Philips, modelo myGarden Calgary ou equivalente, de formato cilíndrico com corpo em alumínio e difusor em Policarbonato, com módulo LED 3W 270 lm.	UN	1
	3.6	SEGURANÇA		
39	3.6.1	Bloco Autónomo LED 100LM 3H IP42, marca Legrand, modelo URA21LED ou equivalente	UN	2
40	3.6.2	Placa de sinal - saída de emergência, PVC, Fotoluminescente - 300x150	UN	2
41	3.6.3	KIT Emergência WC Legrand ou equivalente	UN	1
	3.7	Melhoria na Terra de Proteção		
42	3.7.1	Eléktrods de Terra: vareta de aço galvanizado com revestimento a cobre; comprimento 2 metros; diâmetro 20 mm, 4mt cabo XV 1G25mm2 (VA), caixa TPT e acessórios complementares	UN	1
	3.8	DIVERSOS		
43	3.8.1	Ensaaios à totalidade da instalação, de todos os equipamentos	vg	1
	3.9	Desmontagens:		
44	3.9.1	Desmontagem de quadro elétrico existente.	vg	1
	4	ITED		
	4.1	CAIXAS		
45	4.1.1	Caixas I1 duplo fundo	UN	8
46	4.1.2	ATI completo e equipado, saliente, Painei c/ aro e porta para ATI, cat.6, 400x500, PC12_CC12_F02 EXT, marca Quitérios, modelo ATI_RACK RJ_FLEX ou equivalente	UN	1
	4.2	TUBOS		
47	4.2.1	ERM Ø25 mm	m	55
	4.3	CABOS		
48	4.3.1	Cabo Coaxial, marca Televés, modelo T100-Plus ou equivalente	m	8
49	4.3.2	UTP 4 pares, certificado para a categoria 6, Dca-s2,d2,a1, Televés, ref. 212305 ou equivalente	m	75
50	4.3.3	Cabo duplex de fibras óticas pré-conectorizado,Dca , 10 metros, marca Televés, ref. 232651 ou equivalente	UN	1
51	4.3.4	Fio V 6 mm (Verde e Amarelo)	m	8
52	4.3.5	Cabo H07Z1-U3G2,5	m	5
	4.4	APARELHAGEM		
53	4.4.1	Tomada Separadora TV/FM-SAT, marca Televés, refª 5226, ou equivalente	UN	2
54	4.4.2	Tomada de FO, com 1 adaptador duplo SC/APC	UN	1
55	4.4.3	Tomadas Rj45 dupla (2 x conector + Aro com módulo duplo), de 8 contactos da Efapel, série 70, MEC 21 cat.6 ou equivalente	UN	5
	4.5	DIVERSOS		
56	4.5.1	Testes e Certificações	vg	1
57	4.5.2	Etiquetas de identificação para cabos, tomadas e conectores	vg	1