

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha | Cod.  | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | Qtd  |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|       | 00    | <b>Trabalhos Preparatórios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
| 1     | 00.01 | Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo a mobilização dos meios, mão de obra e equipamento para a execução da empreitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vg      | 1    |
|       | 01    | <b>Trabalhos de Construção Civil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |      |
| 2     | 01.01 | Levantamento e remoção de placas existentes no pavimento do refeitório do edifício dos Correios (ver registo fotográfico das Condições Técnicas), incluindo a remoção total dos produtos de colagem e fixação dessas placas ao pavimento existente, deixando-o em perfeitas condições para receber o novo piso tátil. Inclui carga, transporte a vazadouro autorizado e tratamento dos materiais resultantes, de acordo com legislação em vigor e PPGRCD anexo ao presente.                                                                                                                                                                                                                                                   | ml      | 16,5 |
| 3     | 01.02 | Fornecimento e aplicação de piso tátil de alerta em pitons de aço inox com relevo anti-derrapante, tipo Jointec® PITONS PPT35 - Inox Relevo AISI 316/V4A, ou equivalente, fixação mecânica ao pavimento por furação, incluído material adequado que garanta a sua correta fixação e impermeabilização do pavimento, tipo bucha química Resiplus TQ-3 da Quiadsa, ou equivalente. O piton deverá ter uma altura de cabeça de 5mm e diâmetro de 35mm. Os pitons de alerta deverão ser aplicados com um tapete modelo de perfuração para garantir um desenho simétrico e alinhado. Os trabalhos de aplicação destes materiais deverão considerar as instruções dos fabricantes e fichas técnicas dos produtos.                   | UN      | 924  |
| 4     | 01.03 | Fornecimento e aplicação de piso tátil de direção em barras de aço inox com relevo anti-derrapante, tipo Jointec® STEP BTA 74 - Inox Relevo AISI 316L, ou equivalente, fixação mecânica ao pavimento por furação, incluído material adequado que garanta a sua correta fixação e impermeabilização do pavimento tipo bucha química Resiplus TQ-3 da Quiadsa, ou equivalente. O piton deverá ter uma altura de cabeça de 5mm e diâmetro de 35mm. As barras de direção deverão ser aplicados com um tapete modelo de perfuração para garantir um desenho simétrico e alinhado (5 barras paralelas). Os trabalhos de aplicação destes materiais deverão considerar as instruções dos fabricantes e fichas técnicas dos produtos. | UN      | 225  |