

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO / TRABALHOS ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo sinalização da área ocupada, implantação da obra, acompanhamento arqueológico, implementação do plano de resíduos, e implementação do plano de segurança e saúde.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e assentamento de placa identificativa da obra, em todos os arruamentos, em PVC, 1,50m de altura e 1,10m de largura, fixa em suporte metálico afastado do chão cerca 1,20m, inscrições a fornecer pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	UN	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
3	2.1	Fresagens pontuais de pavimento betuminoso existente com espessura de 0,06 m, incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado do material resultante.	m2	1500
4	2.1	Execução mecânica de camada de betão betuminoso a quente de inertes graníticos ou seixo britado (camada de desgaste), com a espessura de 0,06 m, incluindo trabalhos e fornecimento de rega de colagem com 0,5 Kg/m2 e compactação.	m2	2750
5	2.2	Subida de tampas existentes à cota do pavimento atual, incluindo todos os trabalhos de remate e afagamento com betão betuminoso de inertes graníticos ou seixo britado.	UN	15
6	2.3	Execução de travessia para ligação de rede de telecomunicações, incluindo fornecimento de tubos e execução de caixas.	UN	2