

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO SEGUINTE MATERIAL/EQUIPAMENTO ELÉTRICO		
1	1.1	Fita Led com 5 ml EPRO-14.4W, ou equivalente, 24V 4000K IP20	UN	23
2	1.2	Fita Led com 5 ml EPRO-14.4W, ou equivalente, 24V 4000K IP67	UN	55
3	1.3	Topo para Perfil de Alumínio, END-OUT004-G, ou equivalente, cor cinzenta	UN	50
4	1.4	Perfil Alumínio Saliente com 2 ml cinzento, OUT004-A, ou equivalente	UN	200
5	1.5	Difusor Opalino DIF-C-OP, ou equivalente, com 2 ml para Perfil	UN	200
	1.6	FONTE DE ALIMENTAÇÃO (modelo proposto ou equivalente)		
6	1.6.1	POS-100W-24V-C - IP20	UN	6
7	1.6.2	GPV-35W-24V - IP67	UN	1
8	1.6.3	POS-35W-24V-C - IP20	UN	4
9	1.6.4	GPV-200W-24V - IP67	UN	4
10	1.6.5	GPV-50W-24V - IP67	UN	2
11	1.6.6	POS-200W-24V-C - IP20	UN	6
12	1.6.7	GLSV-320W-24V - IP 67	UN	4
13	1.6.8	POS-50W-24V-C - IP20	UN	2
14	1.6.9	POS-75W-24V-C - IP20	UN	3
15	1.6.10	GPV-100W-24V- IP67	UN	2
16	1.6.11	GVP-200W-24V - IP67	UN	2
17	1.6.12	GVP - 100W-24V - IP 67	UN	1
	1.7	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DALI (modelo proposto ou euivalente)		
18	1.7.1	FTCP-100W-24V-DA-WP IP 67, ou equivalente	UN	24
19	1.8	Cabo FXZ1 3x1,5mm2	m	200
20	1.9	Caixa de Derivação Exterior Equipada para Derivação Circuitos	UN	4
	2	DIVERSOS		
21	2.1	Trabalhos de construção civil (desmontagem e remontagem de peças do teto falso, incluindo reparação das peças danificadas	vg	1
22	2.2	Remoção dos materiais e, ou, equipamentos a substituir, incluindo entrega nos armazéns municipais	vg	1