

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Introdução		
	1.1	Os trabalhos descritos na listagem adiante discriminados serão executados conforme especificações dos respectivos artigos e instruções técnicas dos fabricantes dos materiais. Deverão ser seguidas as condições gerais das normas de construção e toda a legislação em vigor relativamente à execução, qualidade dos materiais e condições de segurança. Caberá ao empreiteiro a coordenação geral dos trabalhos adiante especificados com os restantes projectos das especialidades e todo o apoio de construção civil às especialidades e instalações especiais. Todos os artigos incluem o fornecimento, assentamento, todos os acessórios e trabalhos complementares. As eventuais referências a marcas de materiais, de produtos ou equipamentos, são apresentadas a título indicativo da qualidade pretendida devendo entender-se associadas ao termo "tipo ou equivalente".		
	2	TRABALHOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES		
1	2.1	Execução de corte com aproximadamente 1 cm no aro em betão/mosaico existente no bordo da caleira, para adaptar á nova medida de caleira em PVC, a utilizar.	ml	156
2	2.2	Execução de remates e limpeza da caleira com argamassa de base cimentícia da Sika.	UN	1
	3	REMATES nos CAPEAMENTOS		
3	3.1	Fornecimento e aplicação de perfil em PVC 16*16*1,5 mm cor branco, inclui aplicação com cola prego.	ml	312
4	3.2	Fornecimento de perfil em tubo rectangular com 20*10* 1,5 mm de para apoio da grelha.	ml	78
	4	PINTURAS		
	4.1	Este capítulo inclui todos os fornecimentos, aplicações e trabalhos complementares relativos à limpeza e preparação das superfícies a pintar de modo a obter um acabamento liso		
5	4.1.1	Aplicação, de tinta da "CIN" refª 61-700 CINONIC SWP, ou equivalente, em duas demãos necessárias a assegurar uma superfície de leitura homogénia e todos os trabalhos complementares.	m2	210
	5	DIVERSOS		
6	5.1	Fornecimento e montagem de 3500 módulos de grelha transversal em PP com altura 22 mm e largura 335 mm estabilizantes para a proteção contra os raios UV com união por acoplamento de ajuste entre módulos incluindo 4 placas de esquina a 90°:	UN	3500
7	5.2	Fornecimento e montagem de 3600 módulos de grelha transversal em PP com altura 22 mm e largura 195 mm estabilizantes para a proteção contra os raios UV com união por acoplamento de ajuste entre módulos incluindo 4 placas de esquina a 90°	UN	3600
	6	ESTALEIRO		
8	6.1	Execução de estaleiro, instalações para pessoal, fiscalização, controle e ensaio de materiais, sinalização da obra e implementação do Plano de Segurança e do Plano de Gestão de Resíduos.	UN	1