

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Calçetamentos		
	1.1	Fornecimento e aplicação de calçadas em cubos de granito, incluindo abertura e regularização de caixa, fornecimento e aplicação de almofada de areia com 0.10 m após compactação, incluindo ainda refechamento de juntas		
1	1.1.1	Cubos 10x10	m2	500
2	1.1.2	Cubos 5x5	m2	100
	1.2	Levantamento e reposição de calçadas em cubos de granito, com aproveitamento da pedra existente, incluindo abertura e regularização da caixa, fornecimento e colocação de saibro e compactação, incluindo ainda refechamento de juntas		
3	1.2.1	Cubos 10x10	m2	700
4	1.2.2	Cubos 5x5	m2	100
	1.3	Reposição de calçada em cubos de granito, com aproveitamento da pedra existente, incluindo abertura e regularização da caixa, fornecimento e colocação de saibro e compactação, incluindo ainda refechamento de juntas		
5	1.3.1	Cubos 10x10	m2	500
6	1.3.2	Cubos 5x5	m2	100
	2	Construção de muros		
	2.1	Fornecimento e execução de muros em alvenaria de granito incluindo movimento de terras, fundação e todos os trabalhos acessórios, bem como todos os movimentos de terra		
7	2.1.1	Com espessura de 40 cm	m2	200
8	2.1.2	Com espessura de 50 cm	m2	200