

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha    | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                                        | Unidade | Qtd    |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|          | <b>1</b> | <b>TRABALHOS DE SERRELHARIA</b>                                                                                                                                                                   |         |        |
| <b>1</b> | 1.1      | Fornecimento e aplicação de separadores para a colocação na cobertura da nave. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.                                    | kg      | 3237   |
| <b>2</b> | 1.2      | Fornecimento e aplicação de separadores para a colocação na cobertura dos balneários. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.                             | kg      | 801,78 |
| <b>3</b> | 1.3      | Fornecimento e aplicação de caleiras em chapa de inox de 0,8mm, a aplicar na cobertura da nave. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.                   | ml      | 96     |
| <b>4</b> | 1.4      | Fornecimento e aplicação de caleiras em chapa de inox de 0,8mm, a aplicar na cobertura dos balneários. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.            | ml      | 64     |
| <b>5</b> | 1.5      | Fornecimento e aplicação de comeeira em chapa simples. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.                                                            | ml      | 48     |
| <b>6</b> | 1.6      | fornecimento e aplicação de remates em chapa lacada lisa. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.                                                         | ml      | 440    |
| <b>7</b> | 1.7      | Fornecimento e aplicação de chapa lacada simples para reforço da cobertura da nave. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.                               | m2      | 1650   |
| <b>8</b> | 1.8      | Fornecimento e aplicação de chapa lacada simples para reforço da cobertura dos balneários. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.                        | m2      | 265    |
| <b>9</b> | 1.9      | Execução de revestimento da fachada nascente com chapa simples, de acordo com a chapa já existente nesta fachada. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento. | m2      | 72     |