



Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Serviço de assentamento de calçada na variante de Vila Cova do Covelo e caminho do Rossio Trancozelos		
1	1.1	a) Escavação em terreno de qualquer natureza, abertura de caixa incluindo transporte e vazadouro dos produtos resultantes da escavação: Variante Vila Cova do Covelo	m3	330,75
2	1.2	a) Escavação em terreno de qualquer natureza, abertura de caixa incluindo transporte e vazadouro dos produtos resultantes da escavação: Caminho do Rossio - Trancozelos	m3	430
3	1.3	Assentamento de calçada com 0,10x0,10x0,10m, fornecimento de areia ou pó de pedra com 0,15m de espessura incluindo espalhamento e compactação mecânica: Variante de Vila Cova do Covelo	m2	2205
4	1.4	Assentamento de calçada com 0,10x0,10x0,10m, fornecimento de areia ou pó de pedra com 0,15m de espessura incluindo espalhamento e compactação mecânica: Caminho do Rossio - Trancozelos	m2	2150
5	1.5	Assentamento de calçada com 0,06x0,06x0,06m, fornecimento de areia ou pó de pedra com 0,12m de espessura incluindo espalhamento e compactação mecânica com posterior traço líquido no reflechamento das juntas: Variante de Vila Cova do Covelo - passeios	m2	334
6	1.6	Trabalhos de subir tampas de caixas de esgotos, águas, ramais, eletricidade, etc, para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução	UN	9