

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS LIMPEZA MARGENS:		
1	1.1	Execução de trabalhos de desmatção ao longo da galeria ripícola do rio da Serra, onde se inclui limpeza de margens (num comprimento médio total de 15 metros leito e margens de cada lado) e leito recorrendo a trabalho mecânico e manual para efectuar a desmatção selectiva da floresta ripícola, através de trituração de canas, silvas, matos e outras espécies invasoras e ainda corte de árvores caídas no leito do rio e tratamento de mimosas e outras invasoras. Inclui-se ainda o desassoreamento do leito do rio. Os trabalhos a realizar deverão respeitar as boas técnicas de execução. e serão realizados numa extensão de 6,5 km no rio da Serra e 0,75km numa vala afluente.	há	10,875
	2	TRABALHOS DE BENEFICIAÇÃO DAS MARGENS		
2	2.1	Trabalho de escavação e movimentação de terras e sedimentos para correcção do traçado do Rio da Serra, incluindo estabilização de talude de rio consistindo na reconstrução de margens danificadas com as terras provenientes da escavação e reperfilamento do respectivo talude, tudo de acordo com as boas normas de execução.	vg	1