

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitários, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo todas as prescrições relativas à implementação e ao Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de Dezembro, c/ alteração da Lei n.º 52/2021 de 10 de Agosto), incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem, limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações e todos os trabalhos associados.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Levantamento cuidado de pavimento existente em calçada miúda Branca, em passeios, c/ aproveitamento p/ reaplicação, incluindo remoção e transporte dos produtos degradados a vazadouro devidamente licenciado	m2	12,9
4	2.2	Corte em paramento do muro existente em betão ligeiramente armado, em alguns locais mais fragilizados e soltos, numa altura média de 15 cm em toda a extensão, incluindo remoção e transporte dos produtos degradados a vazadouro devidamente licenciado	m3	1,94
	3	MURO NASCENTE		
	3.1	Fornecimento e aplicação de betão armado da classe B30 (C25/30), classe de exposição XC4 e A400 NR (viga lintel em betão) c/ a armadura encastrada no muro existente, numa profundidade de 0,40m, após corte do paramento do muro, com recurso a aplicação de Sika AnchorFix-1 ou equivalente para fixação de estribos, incluindo juntas de dilatação, cofragem, apiloamento mecânico e descofragem, reboco e pintura, de acordo c/ peças escritas e desenhadas, sobre o muro existente.		
5	3.1.1	Muro Nascente	m3	1,94
6	3.2	Fornecimento e aplicação de guarda metálica de acordo c/ peças desenhadas e escritas	m	43
7	3.5	Assentamento de calçada de miúda branca existente, sobre uma camada de pó de pedra c/ 0,10m de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento	m2	12,9