

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo fornecimento de vedações, instalações provisórias nomeadamente para o dono da obra, fiscalização, armazéns de materiais, equipamentos e ferramentas, instalações para serviços do pessoal, instalações sanitárias, redes provisórias, de acordo com o Decreto Lei nº18/2008 de 29 de Janeiro alterado pelo Decreto Lei nº 278/2009 de 2 de Outubro (Código dos Contratos Públicos) e Decreto Lei nº46427 (Regulamento das instalações provisórias destinadas ao pessoal empregado nas obras) e o estipulado no Caderno de Encargos.	vg	1
2	1.2	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo fornecimento de vedações, instalações provisórias nomeadamente para o dono da obra, fiscalização, armazéns de materiais, equipamentos e ferramentas, instalações para serviços do pessoal, instalações sanitárias, redes provisórias, de acordo com o Decreto Lei nº18/2008 de 29 de Janeiro alterado pelo Decreto Lei nº 278/2009 de 2 de Outubro (Código dos Contratos Públicos) e Decreto Lei nº46427 (Regulamento das instalações provisórias destinadas ao pessoal empregado nas obras) e o estipulado no Caderno de Encargos.	vg	1
3	1.3	Implementação e cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de resíduos da Construção e Demolição, de acordo com a respectiva legislação em vigor.	vg	1
	2	DECAPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO		
4	2.1	Desmatação e limpeza de todo o terreno com retirada de todos os resíduos, e abertura de caixa de 10cm de profundidade ao longo dos separadores e transporte dos produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro, mobilização, regulização, ancinhagem e adubação	m2	180
5	2.2	Desmatação e limpeza de todo o terreno com retirada de todos os resíduos e vegetação existente e transporte dos produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro, mobilização, regulização, ancinhagem e adubação para receber tapete de relva	m2	314
	3	CONSTRUÇÃO DE JARDINS		
6	3.1	Fornecimento e colocação de terra vegetal	m3	15
7	3.2	Fornecimento e colocação de tela anti-infestante recorrendo a grampos metálicos para fixação da mesma ao solo nas áreas a plantar	m2	319
	3.3	Fornecimento, transporte e plantação de arbustos, incluindo abertura de covas, substituição de terras impróprias, fertilização, incluindo o fornecimento de todos os materiais abaixo		
8	3.3.1	Lantana montevidensis em vaso de 3 litros e cor amarela multicaule	UN	270
9	3.3.2	Loroptalus dark fire em vaso de 4 litros 40/50cm de altura multicaule	UN	70
10	3.3.3	Fornecimento, transporte e espalhamento de mulch tipo casca de pinheiro para colocação no canteiro da a criar envolvente ao Busto Dr. Edison Magalhães, na rotunda(com 4 metros por 3 metros) e nos separadores com espessura de cerca de 10 cm	m3	18
11	3.4	Fornecimento e colocação de tapete de relva na área da rotunda, devendo a sua composição ser preveligiada com a introdução de gramineas pouco exigentes á agua.	m2	314
	4	Rede de rega		
12	4.1	Execução de picagem á rede de abastecimento publica, incluindo todos os materiais necessários para instalação de contador e o pagamento de todas as taxas inerentes á INDAQUA. PONTO 1 no desenho	vg	1
13	4.2	Execução de rede de rega automática gota a gota nos separadores, incluindo respetivo estudo, todos os materiais necessários ao seu bom funcionamento. e todas as ligações necessárias. No separador a sul da rotunda deverá ser prevista a ligação da rede de rega a contador existente que se localiza a cerca de 50 metros do local da rega a instalar PONTO 2 no desenho	vg	1
14	4.3	substituição da caixa existente no separador para uma caixa enterrada para receber o contador, incluindo dos os acessórios PONTO 2 no desenho	vg	1
15	4.4	Execução de rede de rega automática, incluindo respetivo estudo, todos os materiais necessários ao seu bom funcionamento e todas as ligações á picagem referida em 4.1. Dever-se-á previlgiar a utilização de elementos de rega de baixo consumo e evitar a sua projecção para o arruamento	vg	1
16	4.5	Fornecimento e colocação de passador de segurança em em PVC em todas as caixas de rega nos da Marginal de Leça e envolvente ao Rochedo. Inclui-se nesta tarefa o fornecimento e colocação de todos os acessórios necessários	UN	38