

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	A presente rubrica engloba a montagem e desmontagem de todos elementos necessários à boa e segura execução dos trabalhos, designadamente vedações, acessos, instalações destinadas ao pessoal e equipamento mecânico.	UN	1
	2	PSS e PGRD		
2	2.1	Elaboração e cumprimento dos Planos de Segurança e Saúde e Plano de Resíduos de Demolição	vg	1
	3	Mov. Terras		
3	3.1	Abertura de caixa e transporte das terras a vazadouro, incluindo regularização do fundo de caixa com 0,50m de profundidade	m3	60,5
	4	Demolições		
4	4.1	Remoção de pavimento sintético em placas e transporte para vazadouro e tratamento	vg	1
5	4.2	Remoção de equipamentos a anular ou a substituir	vg	1
	5	Caixa de areia		
	5.1	Fornecimento e execução de caixa de areão com 11,00x11,00x0,50m em alvenaria de blocos de cimento 50x20x15, devidamente rebocados, com o topo boleado, incluindo abertura de fundações e execução de sapatas em betão		
6	5.2	Fornecimento e aplicação de areão rolado, calibrado e lavado, isento de matéria orgânica, com as características previstas nas normas EN 1176:1	m3	60,5
	6	Equipamentos		
	6.1	Reparação/substituição das madeiras do equipamento instalado, Lappset Finno 120100, que não estejam em conformidade com as normas em vigor		
	6.2	Substituição dos seguintes componentes do equipamento instalado, Lappset Finno 120100, que não estejam compatíveis com o equipamento, normas e legislação em vigor:		
7	6.2.1	Escada em corda para	UN	1
8	6.2.2	Rede para trepar	UN	1
9	6.2.3	Corda para trepar	UN	1
10	6.2.4	Orelhas do escorrega	UN	2
11	6.2.5	Reparação de telhado em madeira	UN	1
12	6.3	Substituição das ferragens e tampas de proteção de parafusos	vg	1
	7	Inspeção		
13	7.1	Inspeção após instalação por entidade acreditada pelo IPAC, com emissão e entrega do respetivo relatório	vg	1