

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PARQUE INFANTIL DE SÃO JORGE (previsão pagamento em 2022)		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de apoio à empreitada, incluindo a gestão, ações e intervenções que assegurem a Higiene e Segurança no trabalho.	vg	1
2	1.2	Trabalhos de remoção do equipamento existente incluindo carga e transporte para vazadouro.	vg	1
3	1.3	Fornecimento e montagem de peça lúdica de torre dupla com escorrega e baloiço, do tipo ELDAN015 ou equivalente.	UN	1
4	1.4	Fornecimento e montagem de jogo de mola com 2 apoios em aço inox, um para as mãos e outro para os pés, do tipo ELMOL005-A ou equivalente.	UN	1
5	1.5	Pavimento: Trabalhos de remoção das placas existentes, limpeza da base incluindo carga e transporte para vazadouro.	m2	160
6	1.6	Pavimento: Fornecimento e montagem de Piso In Situ de 40 mm de espessura, sendo 30 mm de SBR preto e 10 mm de EPDM cor VERDE, incluindo mão de obra e materiais necessários.	m2	160
	2	PARQUE INFANTIL DA ESCOLA EB1-PE-C DE SÃO JORGE (previsão pagamento em 2022)		
7	2.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de apoio à empreitada, incluindo a gestão, ações e intervenções que assegurem a Higiene e Segurança no trabalho.	vg	1
8	2.2	Trabalhos de aplicação de lixa em madeiras, aplicação de verniz incolor para proteção de madeiras e trabalhos de pintura em painéis à cor existente, incluindo-se fornecimento de mão de obra e materiais necessários.	vg	1
9	2.3	Trabalhos de substituição de parafusos, ferragens diversas, cápsulas de proteção e reaperto de peças, incluindo-se fornecimento de mão de obra e todos os materiais necessários.	vg	1
10	2.4	Fornecimento e montagem de um balancé tipo ELBOL001 ou equivalente, incluindo a remoção do balancé existente.	UN	1
11	2.5	Fornecimento e montagem do jogo de mola em forma de pato, tipo ELMOL001, incluindo a remoção do jogo de mola existente.	UN	1
12	2.6	Pavimento: Trabalhos de remoção das placas existentes, limpeza da base incluindo carga e transporte para vazadouro.	m2	230
13	2.7	Pavimento: Fornecimento e montagem de Piso In Situ de 40 mm de espessura, sendo 30 mm de SBR preto e 10 mm de EPDM cor VERDE, incluindo mão de obra e materiais necessários.	m2	230
	3	PARQUE INFANTIL DA ESCOLA EB1-PE DO CAMINHO CHÃO (previsão pagamento em 2022)		
14	3.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de apoio à empreitada, incluindo a gestão, ações e intervenções que assegurem a Higiene e Segurança no trabalho.	vg	1
15	3.2	Trabalhos de aplicação de lixa em madeiras, aplicação de verniz incolor para proteção de madeiras e trabalhos de pintura em painéis à cor existente, incluindo-se fornecimento de mão de obra e materiais necessários.	vg	1
16	3.3	Trabalhos de substituição de parafusos, ferragens diversas, cápsulas de proteção e reaperto de peças, incluindo-se fornecimento de mão de obra e todos os materiais necessários.	vg	1
17	3.4	Pavimento: Fornecimento e montagem de Piso In Situ de 40 mm de espessura, sendo 30 mm de SBR preto e 10 mm de EPDM cor VERDE, incluindo mão de obra e materiais necessários.	m2	65
	4	PARQUE INFANTIL DA ESCOLA EB1-PE DE SANTANA I"SEDEI" (previsão pagamento em 2023)		
18	4.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de apoio à empreitada, incluindo a gestão, ações e intervenções que assegurem a Higiene e Segurança no trabalho.	vg	1
19	4.2	Trabalhos de aplicação de lixa em madeiras, aplicação de verniz incolor para proteção de madeiras e trabalhos de pintura em painéis à cor existente, incluindo-se fornecimento de mão de obra e materiais necessários.	vg	1
20	4.3	Trabalhos de substituição de parafusos, ferragens diversas, cápsulas de proteção e reaperto de peças, incluindo-se fornecimento de mão de obra e todos os materiais necessários.	vg	1
21	4.4	Fornecimento e montagem de baloiço duplo com dois assentos planos, do tipo ELDAN029-B ou equivalente.	UN	1
22	4.5	Pavimento: Trabalhos de remoção das placas existentes, limpeza da base incluindo carga e transporte para vazadouro.	m2	168



Câmara Municipal de Santana

Procedimento 31/2022

23	4.6	Pavimento: Fornecimento e montagem de Piso In Situ de 40 mm de espessura, sendo 30 mm de SBR preto e 10 mm de EPDM cor VERDE, incluindo mão de obra e materiais necessários.	UN	168
----	-----	--	----	-----