

“ESTÁDIO DO CARMO – CÂMARA DE LOBOS – PISTA DE ATLETISMO – REABILITAÇÃO”

PROJETO DE EXECUÇÃO

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Refere-se a presente memória descritiva e justificativa à obra de reabilitação da pista de atletismo do Estádio do Carmo, concelho de Câmara de Lobos, a levar a efeito pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas. Esta obra de reabilitação compreende a substituição da pista sintética de atletismo e o seu devido apetrechamento, bem como a reabilitação de algumas estruturas que se encontram danificadas.

Após vistoria ao local, foi verificado que a pista de atletismo do Estádio do Carmo encontra-se em fim de vida útil, não reunindo as condições mínimas para o funcionamento da infraestrutura desportiva, nomeadamente a existência de elevado desgaste do piso sintético e do abatimento de algumas tampas das caixas de pavimento pertencentes às infraestruturas existentes (águas potáveis e águas pluviais), interferindo com a regularidade do pavimento, parâmetro este fundamental para esta prática desportiva.

As deficiências referidas anteriormente são suscetíveis de pôr em risco os utilizadores e, com o seu agravamento, há a fortíssima probabilidade de o recinto ser interdito à sua utilização, nomeadamente no que diz respeito às competições regionais e nacionais, numa das pistas com maior atividade deste desporto na região.

Sendo assim, há a necessidade urgente de substituir, de forma integral, a atual e desgastada pista.

Durante os trabalhos de substituição da referida pista, deverão ser executadas as necessárias reparações e/ou alterações no âmbito da construção civil, por forma a permitir a homologação da pista de atletismo, conforme a regulamentação vigorada pelas entidades competentes para o efeito,

nomeadamente no que diz respeito ao poço de obstáculos/vala de água e outras especificidades indispensáveis para a sua implementação.

Para além disso, há a necessidade de reabilitar algumas estruturas que se encontram danificadas, nomeadamente as respeitantes às lâminas de alumínio do alçado principal, à caixa do elevador, à estrutura de betão armado das bancadas e aos sistemas afetados (sistema de iluminação, sistema sonoro e de videovigilância).

PREÇO BASE

O preço base para esta obra é de **EUR 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil euros)**.

PRAZO

O prazo para a execução desta obra é de **120 dias (cento e vinte dias)**.