

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	LIMPEZAS E REPERFILAMENTOS:		
1	1.1	Limpeza e reperfilamento de caminhos florestais, com largura média de 4,50m, incluindo abertura de aguadeiros e eventual limpeza mecânica de valetas e aquedutos. Inclui desmatagem manual ou mecânica de espécies arbustivas e sub-arbustivas em taludes de escavação e numa faixa de 2m de largura de ambos os lados dos caminhos intervencionados. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos (tout-venant) necessários a um perfeito acabamento e transitabilidade dos mesmos.	km	160