

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo recuperação da área ocupada ni final da obra.	UN	1
2	1.2	Implementação das medidas de higiene, segurança e saúde em obra.	UN	1
3	1.3	Fornecimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos nos termos da legislação em vigor.	UN	1
	2	DEMOLIÇÃO DESMONTE		
4	2.1	Remoção do portão exterior e montagem.	UN	1
5	2.2	Remoção de árvores e outros na área para ampliação do cemitério, incluindo transporte nos termos do Plano de Gestão e Resíduos.	vg	1
6	2.3	Desmonte remoção da calçada a cubos, e transporte para local a indicar pela fiscalização, para posterior colocação.	m2	57
7	2.4	Demolição de parede em alvenaria de pedra e fundação para posterior construção, situada na parte Sul do cemitério.	m2	90
	3	MOVIMENTO DE TERRAS		
8	3.1	Escavação de terreno de qualquer natureza e transporte a vazadouro.	m3	1200
9	3.2	Surriba de todo o terreno destinado a receber sepulturas a profundidade de 2.00m, incluindo remoção de rocha que possa aparecer e sua substituição por saibro areoso e regularização (360.00m2 x 2.00).	m3	1200
10	3.3	Fornecimento e aplicação de aterro com solos isentos de pedras, para enchimento da plataforma a ampliar até à cota do pavimento existente no cemitério, inclui todos os trabalhos necessários na regularização do piso.	m3	1200
	4	ALVENARIAS		
11	4.1	Alvenaria assente em seco com parede interior em bloco devidamente rebocada e pintada. (Zona frontal do cemitério/ incluindo fundações).	m2	138
12	4.2	Alvenaria assente em massa com junta feita e com pedra existente e interior em bloco devidamente rebocada e pintada. (Zona lateral do cemitério/ incluindo fundações).	m2	60
13	4.3	Recolocação de acrotérios existentes e capeamento de pedra amarela bujardada e reposição da calçada a cubos.	UN	1
	5	MOVIMENTO DE TERRAS		
14	5.1	Limpeza geral do terreno, incluindo as demolições necessárias e remoção a vazadouro de todos os produtos resultantes	vg	1
15	5.2	Escavação geral em terreno existente em abertura de plataforma para implantação da obra incluindo a abertura de caixa para estacionamento, passeio e muros.	vg	1
	6	ESCAVAÇÃO		
16	6.1	Escavação em terreno de qualquer natureza	vg	1
17	6.2	Execução de aterros selecionados e compactados no local da obra e remoção a vazadouro dos produtos provenientes das escavações, incluindo empolamento.	vg	1
	7	MUROS DE ALVENARIA DE GRANITO		
18	7.1	Execução do muro em alvenaria de granito l"amarelo", incluindo fundações em betão e todos os trabalhos necessários à sua execução.	m2	120
	8	DRENAGENS		
19	8.1	Execução de boca em valeta em betão, incluindo abertura e transporte de materiais sobranes a vazadouro, a executar nos locais a indicar pela fiscalização.	UN	1
20	8.2	Execução de passagens de água na zona de serventias em tubo de betão de diâmetro 300mm, com aplicação de betão simples B20, em reforço e proteção.	UN	1
	9	ÁGUAS PLUVIAIS		
	9.1	MOVIMENTO DE TERRAS		
21	9.2	Escavação em terreno de qualquer natureza na abertura de valas para implantação da tubagem.	vg	1
22	9.3	Remoção dos produtos escavados.	vg	1
23	9.4	Cirandagem de terras para almofada de proteção à tubagem.	vg	1
24	9.5	Aterro de valas com terras resultantes da escavação, isentas de pedras e raízes, devidamente compactadas.	vg	1

25	9.6	Transporte e espalhamento de produtos sobrantes a vazadouro.	vg	1
	9.7	TUBAGEM E ACESSÓRIOS		
26	9.8	Fornecimento de tubagem em manilhas de cimento, 800mm	ml	160
27	9.9	Execução de caixas de visita, completas e prontas a funcionar, incluindo tampo e aro em ferro fundido, escavação, remoção e transporte dos produtos escavado e executados.	UN	5
28	9.10	Execução de sarjetas de betão, executadas conforme desenho de pormenor, incluindo fornecimento e assentamento de grelha metálica.	UN	5
	10	LANCIL		
29	10.1	Fornecimento e assentamento de lancil em granito, incluindo troços retos e curvos, sobre fundação de betão ciclópico.	ml	450
	11	CALÇADA A CUBOS		
30	11.1	Fornecimento e aplicação de calçada regular de cubos de granito da região 0,07 x 0,07 x 0,07mm, incluindo solo selecionado e compactado pulverizado ainda com cal hidráulica, por forma a impedir o crescimento de ervas mas juntas do pavimento, compactação, selagem de juntas com pó de pedra, camada tout-venant com 0.15m de espessura devidamente compactada e uma camada de areia de 10 cm de espessura.	m2	620