

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ARRUAMENTOS		
	1.1	DEMOLIÇÕES		
1	1.1.1	Levantamento de pavimento asfáltico existente, conforme planta de demolições, com recurso a fresagem, incluindo remoção e transporte dos produtos sobranes a vazadouro autorizado e todos os trabalhos complementares.	m2	1430
2	1.1.2	Levantamento de sinalização vertical existente conforme se indica na planta de demolições, incluindo remoção de maciços, transporte de produtos sobranes a vazadouro autorizado e todos os trabalhos complementares.	UN	3
	1.2	PAVIMENTOS		
3	1.2.1	Execução de camada de desgaste em betão asfáltico de granulometria fina com 0.04m de espessura, sobre rega de colagem de emulsão de rotura rápida na dosagem de 0.8 Kg/m2, incluindo compactação com cilindro vibrador e cilindro de pneus e todos os trabalhos complementares.	m2	1430
4	1.2.2	Execução de camada de antiderrapante com acabamento colorido na cor vermelha em argamassa sintética tipo "ColorPav da NeoAsfalto", constituído por betume sintético e gravilha, incluindo todos os trabalhos complementares.	m2	200
	1.3	SINALIZAÇÃO		
	1.3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
	1.3.1.1	Pintura com tinta termoplastica a quente, incluindo limpeza prévia do pavimento e todos os trabalhos complementares.		
	1.3.1.1.1	Traço continuo LBC com:		
5	1.3.1.1.1.1	Com 0.12m de largura.	ml	340
6	1.3.1.1.1.2	Com 0.50m de largura em paragem STOP	ml	13
	1.3.1.1.2	Traço descontinuo LBT.		
7	1.3.1.1.2.1	De 1.0/1.0 com 0.12m de espessura.	ml	62
8	1.3.1.1.3	STOP	UN	2
9	1.3.1.1.4	Conjuntos de bandas cromáticas duplas - M20 com 3mm de espessura com o espaçamento de (4, 4, 4, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)	UN	4
10	1.3.1.1.5	Raias oblíquas de acordo com a peça desenhada em preenchimento de ilhas de acordo com peça desenhada.	UN	2
	1.3.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
	1.3.2.1	Assentamento de sinais de trânsito em chapa de aço galvanizado pintada com tinta reflectora, com marcação CE no tardo do sinal, incluindo varão e maciço de betão conforme se indica na peça desenhada.		
11	1.3.2.1.1	B2 Paragem obrigatória	UN	3