



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
DIVISÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Designação: Trabalhos diversos na sede da 3ª Companhia da RSB Alvalade

Local: Avenida Rio de Janeiro, Lisboa

Nº Projecto:

MAPA DE GARANTIAS DA OBRA						Prazos de garantia da obra				
						Sem garantia	(....) anos	2 anos	5 anos	10 anos
Art.	Código	Descrição	Un	Qtd.	Percentagem de trabalhos correspondentes às garantias (%)					
0.00		Cap. 0 - NOTAS								
0.01	nota	NOTA 1: Gestão de resíduos em obra - No preço final da proposta está incluído a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPG), incluindo a recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporário, assegurando igualmente os RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o seu transporte e encaminhamento para operador de gestão licenciados, tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro.								
0.02	nota	NOTA 2: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente a execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como, qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito no caderno de encargos e no documento "Descrição dos trabalhos preparatório ou acessórios" anexo ao Projecto de Execução.								
0.03	nota	NOTA 3: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídas as verificações, ensaios de funcionamento (com apresentação de resultados obtidos), desinfecção do sistema, provas de funcionamento hidráulico, parametrização dos equipamentos, integração dos sistemas, comissionamento das instalações, a assistência técnica ao abrigo da garantia dos equipamentos e instalação, as instruções ao pessoal utilizador, a entrega dos manuais de funcionamento dos equipamentos e a elaboração e entrega dos planos de manutenção preventiva e telas finais de acordo com CTE.								
0.04	nota	NOTA 4: Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preço, devem considerar-se incluídos todos os trabalhos acessórios e complementares e quaisquer actividades necessárias à boa execução, perfeito acabamento e finalização da empreitada como sejam: apoio topográfico, trabalhos provisórios devidos ao faseamento ou processo construtivo como entivagens, cofragens, ou outras estruturas provisórias, bombagens, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos/elementos de construção dentro da zona da obra, acabamentos diversos como sejam remates na ligação aos pavimentos existentes, etc.								
0.05	nota	NOTA 5: Deve estar incluído em todos os artigos os custos inerentes a fornecimento, carga, transporte, descarga, arrumação, preparação das superfícies e aplicação de todos os dispositivos e acessórios, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças escritas e desenhadas.								
0.06	nota	NOTA 6: Deve estar incluído em todos os artigos os custos inerentes a vistorias, nomeadamente para efeitos de certificação de instalações, ensaios, compilação técnica, assistência técnica e trabalhos de construção civil associados a instalações técnicas, de acordo com peças escritas e desenhadas.								
0.07	nota	NOTA 7: As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se associadas ao termo "tipo ou equivalente".								
0.08	nota	NOTA 8: Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de quantidades, deverão ser conforme o especificado no Caderno de Encargos e nas restantes peças escritas e desenhadas do projeto, em caso de dúvida deverão ser aplicados segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos discriminados.								
0.09	nota	NOTA 9: As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem as peças desenhadas e especificações técnicas do projeto, e deverão ser confirmadas, retificadas e completadas pelos concorrentes em termos de quantidades e preços, sendo que em caso de qualquer incoerência detetada esta deverá ser devidamente esclarecida aquando da apresentação da proposta.								



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
DIVISÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Designação: Trabalhos diversos na sede da 3ª Companhia da RSB Alvalade

Local: Avenida Rio de Janeiro, Lisboa

Nº Projecto:

MAPA DE GARANTIAS DA OBRA					Prazos de garantia da obra				
					Sem garantia	(....) anos	2 anos	5 anos	10 anos
Art.	Código	Descrição	Un	Qtd.	Percentagem de trabalhos correspondentes às garantias (%)				
0.10	nota	NOTA 10: A implantação de toda a obra é feita de harmonia com as indicações do projecto e a partir de pontos principais bem definidos; é da inteira responsabilidade do empreiteiro a demarcação e implantação da obra com topógrafo, de forma correcta, de todos os trabalhos a executar. Na escolha dos pontos principais deve-se ter em atenção o desenvolvimento da obra e os movimentos de terras necessários de forma a todas as implantações a executar em obra se poderem relacionar aos pontos principais inicialmente tomados.							
0.11	nota	NOTA 11: Poderão existir textos que não se consigam ler na sua totalidade nas respectivas folhas impressas, devido ao facto de ter um grande número de caracteres na célula, por isso deverá ser consultado o suporte informático fornecido em anexo.							
0.12	nota	NOTA 12: Devera o adjudicatário enquanto concorrente a presente Empreitada, analisar "in loco" o local dos trabalhos, de modo a inteirar-se das condições e estado da edificação e outros elementos, que serão absolutamente necessários para a realização da sua proposta, não sendo aceite posteriormente, o desconhecimento de qualquer impedimento para a correcta execução de todas as tarefas necessárias à perfeita finalização da empreitada.							
1	Capítulo	Cap. 1 - ARQUITECTURA PAISAGISTA							
1.1	Artigo	DEMOLIÇÕES							
1.1.1	Artigo	Remoção de pavimento em calçada de cubos de granito (para reaproveitamento), e respectiva estrutura de fundação, incl. baldeação, remoção, carga, transporte a operador licenciado e descarga de todos os detritos sobranes, cumprindo o PPG de RCD previamente elaborado pelo empreiteiro e aprovado pelo dono de obra.	m²	6,18	100%				
1.1.2	Artigo	Demolição de muros em betão com lancil e calçada de vidro (altura variável)	m²	2,00	100%				
1.1.3	Artigo	Demolição de elemento comemorativo construído, composta por dois núcleos em calçada inclinada e um monumento ao bombeiro, considerar remoção de maço em betão armado e calçada	un	1,00	100%				
1.1.4	Artigo	Demolição de gaiola incluindo todas as estruturas que a compõem e existentes dentro da mesma, incluindo ligação à rede de abastecimento de água, considerar uma gaiola provisória com todas as condições necessárias e suficientes para garantir o bem estar das aves existentes, a ser aprovado pelo DO	un	1,00	100%				
1.2	Artigo	PAVIMENTOS							
1.2.1	artigo	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado nas Clausulas Técnicas Especiais (CTE), incluindo fornecimento e aplicação, com prévia regularização de fundo de caixa e todas as acções complementares						100%	
1.2.1.1	Artigo	Fornecimento e assentamento de blocos de betão préfabricados, biselados, 0,20x0,10x0,08m, cor vermelho, com estereotomia apresentada, incluindo escavação em abertura de caixa com carga, transporte e descarga das terras sobranes a operador licenciado de acordo com o PPGRCD, execução de caixa de pavimento bem compactada (Proctor Modificado 95%), base em toutvenant reciclado compactado c/ 0,20m de espessura (aplicado em duas camadas de 0,10m após compactação), almofada de assentamento em areia de rio com 0,04m de espessura, preenchimento de juntas e todos os movimentos de terras, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução e acabamento, conforme projecto e CTE.	m²	43,78				100%	
1.2.1.2	Artigo	Fornecimento e assentamento de lancil em betão, dimensões: 0,12x0,15x0,25x1,00m, incluindo escavação em abertura de caixa com carga, transporte e descarga das terras sobranes a operador licenciado de acordo com o PPGRCD, execução de fundo de fundação bem compactada (Proctor Modificado 95%), fundação em betão C16/20 e betumagem de juntas, e todos os movimentos de terras, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução e acabamento, conforme projecto e CTE.						100%	
1.2.1.2.1	Artigo	circular	m	2,45				100%	
1.2.1.2.2	Artigo	reto	m	23,17				100%	
1.2.1.3	Artigo	Execução de calçada com cubos de granito reaproveitados, incluindo escavação em abertura de caixa com carga, transporte e descarga das terras sobranes a operador licenciado de acordo com o PPGRCD, execução de caixa de pavimento bem compactada (Proctor Modificado 95%), base em toutvenant reciclado compactado c/ 0,20m de espessura (aplicado em duas camadas de 0,10m após compactação), almofada de assentamento em areia de rio com 0,06m de espessura, preenchimento de juntas e todos os movimentos de terras, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução e acabamento, conforme projecto e CTE.	m²	3,84				100%	
1.2.1.4	Artigo	Fornecimento e Colocação das tampas das caixas de infraestruturas às novas cotas de pavimento	un	3,00				100%	



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
DIVISÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Designação: Trabalhos diversos na sede da 3ª Companhia da RSB Alvalade

Local: Avenida Rio de Janeiro, Lisboa

Nº Projecto:

MAPA DE GARANTIAS DA OBRA					Prazos de garantia da obra				
					Sem garantia	(....) anos	2 anos	5 anos	10 anos
Art.	Código	Descrição	Un	Qtd.	Percentagem de trabalhos correspondentes às garantias (%)				
1.3	Artigo	EQUIPAMENTO							
1.3.1	Artigo	Fornecimento e montagem de gaiola de 9 lados em aço galvanizado, dimensões: 1,93 x 1,90 x 2,32m (comp. x diâmetro x altura), incluindo fixações, construção de base se necessário, e todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes à perfeita execução e funcionamento, de acordo com as especificações do fornecedor, conforme projeto e CTE.	un	1,00			100%		
1.3.2	Artigo	Fornecimento e colocação de comedouros para canários e aves exóticas, com 4 furos anti desperdício e tampa em aço galvanizado para proteção contra ratos e humidade, com plataforma de apoio com grelha amovível. Capacidade: 1,5 Kg. Ø 25mm	un	6,00			100%		
1.3.3	Artigo	Fornecimento e instalação de bebedouro com funcionamento por acionamento de um pequeno êmbolo que liberta água ao toque, reservatório para 1 Lt, fornecido com aro de fixação à rede (Nota: em caso de substituição deste tipo de bebedouro, não será permitida a opção de bebedouro que possa permitir o afogamento das aves)	un	6,00			100%		
2	Capítulo	Cap. 2 - ARQUITECTURA							
2.1	Artigo	CORREDOR DE SERVIÇO/ ARMAZÉM							
2.1.1	Artigo	Fornecimento e Montagem de equipamentos incluindo todos os trabalhos necessários para o seu correcto funcionamento:							
2.1.1.1	Artigo	Estantaria Alumínio c/ 4 Niv. em Polietileno 940x370x2000mm, em aluminios anodizados de 15 microns com certificado NF de higiene alimentar. Estantes em polietileno com possibilidade de se lavar na máquina de lavar loiça. Pés com nivelamento.	un	1,00			100%		
2.1.1.2	Artigo	Estantaria Alumínio c/ 4 Niv. em Polietileno 1060x370x2000mm, em aluminios anodizados de 15 microns com certificado NF de higiene alimentar. Estantes em polietileno com possibilidade de se lavar na máquina de lavar loiça. Pés com nivelamento	un	1,00			100%		
2.1.1.3	Artigo	Fornecimento e Montagem de Electrocaçador "INTERLINHA" FT-30, em aço inox, com zona de lâmpada em skinplate; De fácil instalação C/ opção de 3 posições; C/ placa adesiva de fácil remoção; Control de insectos de forma insonora e discreta; C/ resistências ultra-violeta de alta resistência; A prova de água; Composição: C/ 2 lampadas de 15W cada para uma cobertura de 80 m2; Alimentação: Voltagem 220 V- Dimensões: 470x185x355 mm	un	5,00			100%		
2.2		RECEPÇÃO MERCADORIA							
2.2.1	Artigo	Fornecimento e montagem de secretéria + Cadeira incluindo todos os trabalhos necessários para o seu correcto funcionamento	un	1,00			100%		
2.2.2	Artigo	Fornecimento e montagem de Bascula de 0-60 kg incluindo todos os trabalhos necessários para o seu correcto funcionamento	un	1,00			100%		



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
DIVISÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Designação: Trabalhos diversos na sede da 3ª Companhia da RSB Alvalade

Local: Avenida Rio de Janeiro, Lisboa

Nº Projecto:

MAPA DE GARANTIAS DA OBRA					Prazos de garantia da obra				
					Sem garantia	(....) anos	2 anos	5 anos	10 anos
Art.	Código	Descrição	Un	Qtd.	Percentagem de trabalhos correspondentes às garantias (%)				
2.3	Artigo	COZINHA							
2.3.1	Artigo	Desmonte e recolocação da hote existente no local de acordo com peças desenhadas	un	1,00			100%		
2.3.2	Artigo	Hote - Limpeza da Hote e substituição de filtros existente por novos	un	1,00			100%		
2.3.3	Artigo	Fornecimento e Montagem de equipamentos incluindo todos os trabalhos necessários para o seu correcto funcionamento:					100%		
2.3.4	Artigo	Bancada com 1200x600 com 2 cubas de 500x400x250 em aço inox AISI 304, com prateleira inferior e estrutura em tubo quadrado de aço inox com pés nivelados. Cubas de cantos arredondados para facil limpeza e tampos reforçados e insonorizados.	un	1,00			100%		
2.3.5	Artigo	Torneira misturadora de Bancada (Hospitalar)	un	3,00			100%		
2.3.6	Artigo	Lavatorio 400x300x850mm com acionamento por Pulsador de Pé. Construção em aço INOX 18/8 AISI 304.	un	1,00			100%		
2.3.7	Artigo	Armário Mural fechado 1200x400x620mm em aço inox AISI 304, com prateleiras interiores e portas de correr	un	3,00			100%		
2.3.8	Artigo	Mesa com 800x600 com 1 prateleira, em aço Inox AISI 304, com prateleira inferior e estrutura em tubo quadrado de aço inox com pés nivelados	un	2,00			100%		
2.3.9	Artigo	Mesa com 900x600 com 1 prateleira, em aço inox AISI 304, com prateleira inferior, estrutura em tubo quadrado de aço inox com pés nivelados	un	1,00			100%		
2.3.10	Artigo	Balde Detritos de 50 litros com Tampa accionada por pedal, com duas rodas, em aço inox. Ø 400 x 580 (A)	un	3,00			100%		
2.3.11	Artigo	Bancada com 1200 x 600 com 1 cuba 500x400x250 D, em aço inox AISI 304, com prateleira inferior, estrutura em tubo quadrado de aço inox com pés nivelados. Cuba de cantos arredondados para facil limpeza e tampos reforçados e insonorizados.	un	2,00			100%		
2.3.12	Artigo	Carro de transporte de Louça com 3 prateleiras e 4 rodas, 2 delas com travão, em aço inox AISI 304. 800x500x940mm	un	1,00			100%		
2.3.13	Artigo	Fogão a gás "PRIMAX" 900 com 6 queimadores e forno. Queimadores de ferro fundido esmaltado com válvula de segurança termopar e chama piloto protegida. Ignição Manual. Revestimento frontal, lateral e traseiro em aço inoxidável, acabamento Scotch Brite. Pés de aço inoxidável, altura ajustável. Com móvel inferior com forno GN 2/1 DE 8,4KW. Termóstato de 85°C a 300°C. Com 6 queimadores, sendo 1x3,5KW + 2X0,60KW + 3X7,2KW. Potência total de 45,6KW. Dimensões 1200x900x85 mm	un	1,00			100%		
2.3.14	Artigo	Fornecimento e montagem Termoacumulador de 300 l, tipo "vulcano ES GC 300C", ou equivalente, com todos os acessórios incluídos à correcta instalação.	un	1,00			100%		
2.3.15	Artigo	Varão em tubo Ø 20mm x 1,2mm (REF. VARSIN-302-20x1,2 ou equivalente), em aço inox ou equivalente, incluindo suporte para varão, acabamento em aço inox satinado com ocultação de fixação à parede - REFª ASM.811, HANDLEIE, ou equivalente	un	1,00			100%		
2.4	Artigo	LAVAGENS							
2.4.1	Artigo	Fornecimento e Montagem de equipamentos incluindo todos os trabalhos necessários para o seu correcto funcionamento:					100%		
2.4.2	Artigo	Armário Loixa Fechado com portas de abrir e 3 prateleiras interiores - 1000x422x2000mm, em Aço Inox AISI 304	un	1,00			100%		
2.4.3	Artigo	Armário Loixa Fechado com portas de abrir e 4 prateleiras interiores - 1400x422x2000mm, em Aço Inox AISI 304	un	1,00			100%		
2.4.4	Artigo	Balde Detritos de 50 litros com Tampa accionada por pedal, com duas rodas, em aço inox. Ø 400 x 580 (A)	un	2,00			100%		
2.4.5	Artigo	Bancada com 1400 x 700 com 1 cuba 600x500x300 D, em aço inox AISI 304, com prateleira inferior, estrutura em tubo quadrado de aço inox com pés nivelados. Cuba de cantos arredondados para facil limpeza e tampos reforçados e insonorizados.	un	1,00			100%		
2.4.6	Artigo	Torneira Misturadora com bica e duche - (Bancada) em cormado de alta densidade. Sifões duplo e simples em pvc. Entrada do sifão 1 ½. Saída do sifão em tubo de Ø 40 mm. 4 bar - 17 L/min. 1050 mm de altura.	un	1,00			100%		



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
DIVISÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Designação: Trabalhos diversos na sede da 3ª Companhia da RSB Alvalade

Local: Avenida Rio de Janeiro, Lisboa

Nº Projecto:

MAPA DE GARANTIAS DA OBRA					Prazos de garantia da obra				
					Sem garantia	(....) anos	2 anos	5 anos	10 anos
Art.	Código	Descrição	Un	Qtd.	Percentagem de trabalhos correspondentes às garantias (%)				
2.4.7	Artigo	Caixa de retenção de Gorduras - 505x405x330 mm. Caixa de separação de gorduras e sólidos em aço inox AISI 304. Com filtro primário em chapa de inox amovível. Pannel Interno de separação amovível para limpeza. Torneira de lavagem incluída em Aço Inox. Aplicação sobre prateleira inferior da bancada.	un	1,00			100%		
2.4.8	Artigo	Mesa 800x700 mm com 1 prateleira inferior em aço inox AISI 304. Estrutura em tubo quadrado de aço inox com pés nivelados.	un	1,00			100%		
2.4.9	Artigo	Mesa 800x700 mm com 1 prateleira inferior em aço inox AISI 304. Estrutura em tubo quadrado de aço inox com pés nivelados. Para máquina de lavar loiça	un	1,00			100%		
2.4.10	Artigo	Máquina de Lavar Loiça COMPACT MOD D-30371. Construção: -Robusta, construída em aço inox; Entrada de água automática e provida de sistema de segurança por falta de água; Operações de lavagem e enxaguamento automático comandadas por programador situado no painel frontal; Porta com lâmpada avisadora de segurança; Composição: 1 Bomba c/ potência 0,52KW / 0,7Hp; Caldeira c/ resistência de 5,4Kw; Cuba c/ resistência de 2,6Kw; Ciclo de lavagem: 120seg.; Com 1 cesto para copos 500x500x130mm; Com 1 cesto para pratos 500x500x130mm; Com 1 cesto para talheres; Capacidade: 30 cestos / hora; C/ Doseador de secante; C/ Doseador de detergente; C/ Braços e Injectores em inox; Alimentação: Voltagem: 400V; Potência (total): 5,92 Kw ; Dimensões: 585 x 680 x 815 mm	un	1,00			100%		
2.4.11	Artigo	Bancada com 1000 x 700 com 1 cuba 800x500x350 C, em aço inox AISI 304, com prateleira inferior, estrutura em tubo quadrado de aço inox com pés nivelados. Cuba de cantos arredondados para fácil limpeza e tampos reforçados e insonorizados. Caixa de retenção de Gorduras - 505x405x330 mm. Caixa de separação de gorduras e sólidos em aço inox AISI 304. Com filtro primário em chapa de inox amovível. Pannel Interno de separação amovível para limpeza. Torneira de lavagem incluída em Aço Inox. Aplicação sobre prateleira inferior da bancada.	un	1,00			100%		
2.4.12	Artigo	Mesa 2000x700 com 1 prateleira inferior. Estrutura em tubo quadrado de aço inox AISI 304 com pés nivelados. Tampos reforçados e insonorizados	un	1,00			100%		
2.4.13	Artigo	Carro Porta - tabuleiros (32 unidades) em aço inox 18/8 AISI 304 - 550x740x1770 mm. Punhos de Manobra. 4 rodas doidas de 100 mm de diâmetro com rastos de borracha. Capacidade para 32 tabuleiros GN 171 e 480x370mm.	un	2,00			100%		
2.5	Artigo	CORREDOR ACESSO DA ESCADA 3 / REFEITÓRIO							
2.5.1	Artigo	Fornecimento e montagem de painel de vidro transparente temperado de 8 mm de espessura composto por 3 painéis de vidro iguais, suportado por 2 prumos centrais em aço inox AISI304 com fixação por parafuso, anilha e bucha metálica de aperto mecânico ao murete existente com 2 calhas laterais em formato de "U" e 2 prumos parietais em aço inox AISI304 com fixação por parafuso, anilha e bucha metálica de aperto mecânico às paredes verticais limite existente com 1 calha frontal em formato de "U", todas com as medidas necessárias para acomodar os painéis de vidro de aplicação vertical descendente e vedação por silicone transparente alimentar. Dimensão do conjunto 4,700 x 0,600 m							
2.5.1.1	Artigo	Painel de vidro temperado de 8 mm	un	3,00				100%	
2.5.1.2	Artigo	Prumo central	un	2,00				100%	
2.5.1.3	Artigo	Prumo lateral	un	2,00				100%	
2.6	Artigo	DIVERSOS							
2.6.1	Artigo	Fornecimento e assentamento sinalética tipo Sinalux Excellence ou equivalente, em vidro acrílico transparente com 5mm de espessura, com as dimensões 200x200mm e 250x160mm, incluindo acessórios de fixação em aço inoxidável polido saliente à paredes, fixações, remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas (a colocar em todos os compartimentos do quartel)	un	1,00				100%	
2.6.2	Artigo	Intervenção nas fachadas em pedra onde se situa o atual gaioleiro, através do fornecimento e	m²	18,00				100%	
2.6.3	Artigo	Execução de trabalhos de alteração do traçado de abastecimentos de água e esgotos no exterior e interior da gaiola e incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	un	1,00				100%	