

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	NOTAS PRÉVIAS		
	1.1	1 - As medições apresentadas foram realizadas de acordo com as normas recomendadas pelo LNEC. Basearam-se nos desenhos em suporte de papel. Quando as quantidades são obtidas por computador ou expressam as indicadas nos desenhos, são acompanhadas pela respectiva nota.		
	1.2	2 - Os preços unitários propostos devem incluir o fornecimento, a montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, montagem, movimentação e desmontagem de andaimes e outras estruturas auxiliares, todos os equipamentos, materiais mão de obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento, protecção apresentação de amostras e execução de protótipos quando necessário		
	1.3	3 - Os documentos a apresentar como Erros, Omissões, Dúvidas e Esclarecimentos, devem respeitar a organização, forma e detalhe dos agora apresentados.		
	1.4	4 - As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "ou equivalente".		
	1.5	5 - Quando no articulado existe a designação "incluindo" são trabalhos e/ou materiais complementares e/ou acessórios que deverão ser incluídos obrigatoriamente no preço		
	2	ESTALEIRO E OBRAS		
1	2.1	MONTAGEM, DESMONTAGEM E DEMOLIÇÃO DO ESTALEIRO, INCLUINDO AS CORRESPONDENTES INSTALAÇÕES, REDES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, ESGOTOS ELECTRICIDADE, TELEFONE, VIAS INTERNAS DE CIRCULAÇÃO, PLACA IDENTIFICADORA DA OBRA, LIMPEZA FINAL DO LOCAL DO ESTALEIRO E TUDO O MAIS NECESSÁRIO, PARA TODA A EMPREITADA.	UN	1
2	2.6	DEMOLIÇÃO , REMOÇÃO E TRANSPORTE A VAZADOURO DO EMPREITEIRO DE TODAS AS ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS REFERENTES ÀS CONSTRUÇÕES ASSINALADAS NA PLANTA ANEXA.	UN	1
3	2.7	CORRECÇÃO, REPARAÇÃO E REMATES A FAZER NAS ESTRUTURAS SOBRANTES E QUE DE ALGUMA FORMA FORAM AFECTADAS PELA DEMOLIÇÃO, NOMEADAMENTE PAREDES DA FACHADA ADJACENTE, JANELAS E PORTAS, BEM COMO O ACESSO AOS FOGOS. DEVER-SE-Á CONSIDERAR A EVENTUAL NECESSIDADE DE COLOCAÇÃO DE REBOCO E RESPECTIVA PINTURA DE TODA A AREA DA FACHADA AFECTADA.	UN	1
4	2.8	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO DE ACORDO COM PORMENOR.	UN	1