

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAPÍTULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2
5	1.5	Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo semaforização provisória, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
	2	CAPÍTULO 2: PAVIMENTAÇÃO		
	2.1	REPARAÇÃO DE ROTURAS DE PAVIMENTO EM ZONAS PONTUAIS		
6	2.1.1	Execução de corte de pavimento numa largura mínima de 1,20m, escavação a uma profundidade média de 0.50m, para abertura de fundo de caixa de pavimento rodoviário incluindo todos os trabalhos e equipamentos, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com depósito em vazadouro e 20% para empolamento.	m3	550
7	2.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.45m de espessura após compactação, em base de fundo de caixa de pavimento rodoviário incluindo rega, compactações várias e todos os trabalhos e equipamentos inerentes.	m3	495
8	2.1.3	Fornecimento e aplicação de rega de colagem em betume 160/220, à taxa de 0.50 kg/m², incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	1100
9	2.1.4	Fornecimento e aplicação de uma camada de regularização betuminosa AC14, tipo Binder com 0,05m de espessura média após compactação em faixa de rodagem, entradas de arruamentos e propriedades confinantes à via e área de estacionamento, incluindo limpeza de superfícies todos os trabalhos e materiais inerentes à boa execução dos trabalhos	m2	1100
10	2.1.5	Fornecimento e aplicação de uma camada de regularização betuminosa AC14, tipo Binder com 0,05m de espessura média após compactação em faixa de rodagem, incluindo limpeza de superfícies todos os trabalhos e materiais inerentes à boa execução dos trabalhos	TON	300
	2.2	APLICAÇÃO DO PAVIMENTO EM BETÃO BETUMINOSO		
11	2.2.1	Fornecimento e aplicação de rega de colagem em betume 160/220, à taxa de 0.50 kg/m², incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	33280
12	2.2.2	Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso AC12 com 0.06m de espessura média após compactação em faixa de rodagem, entradas de arruamentos e propriedades confinantes à via e área de estacionamento, limpeza de superfícies, correcção de cotas de tampas (143) existentes e selagem das mesmas, correcção dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessários	m2	33280
	3	CAPÍTULO 3: DRENAGENS		
13	3.1	Limpeza de valetas em zonas pontuais, considerenado 1,00 m de largura, incluindo todos os trabalhos e equipamentos, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com depósito em vazadouro.	ml	6000



Município de Faro

Procedimento 2022/CCPE/OP/68

14	3.2	Limpeza/manutenção das Passagens Hidráulicas existentes, incluindo todos os trabalhos e equipamentos, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobranes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com depósito em vazadouro.	ml	180
15	3.3	Execução de vala drenagem IN SITU em betão C20/C25 (conforme pormenor), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a um bom acabamento. A valeta terá juntas a cada 4.00 m.l., considerando abertura de vala e colocação de tout-venant com 10 cm espessura.	ml	1240
	4	CAPÍTULO 4: SINALIZAÇÃO		
	4.1	Execução de marcas rodoviárias com material do tipo termoplástico a quente de cor branca , incluindo pré-marcação, limpeza prévia da superfície e todos os trabalhos inerentes:		
16	4.1.1	Linha branca contínua e tracejada com 0,12m de largura na marcação do eixo da via e guias laterais	ml	15360