

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAPÍTULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
5	1.5	Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo semaforização provisória, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
	2	CAPÍTULO 2: RAMPEAMENTO EM PASSADEIRAS		
6	2.1	Fornecimento e aplicação de Pavimento táctil do tipo ou equivalente a "lajeta táctil Parar da Secil prebetão" com 0.40x0,24x0,060m; remoção do pavimento existente; abertura de fundo de caixa fornecimento e aplicação de almofada com 0,10m de espessura média em pó de pedra para assentamento do pavimento; criação de pendente de acordo com o desenho de pormenor, rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7; correcção de tampas; corte e aplicação das peças; todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	800
7	2.2	Fornecimento e aplicação de Pavimento táctil do tipo ou equivalente a "lajeta táctil Avançar da Secil prebetão" com 0.40x0,24x0,060m; remoção do pavimento existente; abertura de fundo de caixa; fornecimento e aplicação de almofada com 0,10m de espessura média em pó de pedra para assentamento do pavimento; criação de pendente de acordo com o desenho de pormenor, rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7; correcção de tampas; corte e aplicação das peças; todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	300
	3	CAPÍTULO 3: CALÇADAS E LANCIS		
8	3.1	Remoção e reposição de calçada cubos de vidro de calcário pré-existentes no local incluindo: carga, transporte e descarga, da calçada pré-existente armazenada, fornecimento e aplicação de 10% de calçada idêntica à existente para suprir faltas, abertura, regularização, aplicação de almofada com 0,10m de espessura média em pó de pedra para assentamento do pavimento; rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7; correcção de cotas em tampas existentes; corte e aplicação das peças; remoção de raízes, todos os materiais e trabalhos inerentes. (Nota: Deverão ser respeitadas as faixas e desenhos existentes nos passeios e respectivas cores da calçada).	m2	3500
9	3.2	Fornecimento e assentamento de calçada cubos de vidro de calcário, abertura, regularização, compactação e nivelamento do fundo de caixa, aplicação e compactação de camada de 0,05m de tout-venant, almofada de assentamento em pó de pedra e cimento ao traço 1:7 com 0,10m de espessura, correcção de cotas em tampas existentes; corte e aplicação das peças; remoção de raízes, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes. (Nota: Deverão ser respeitadas as faixas e desenhos existentes nos passeios e respectivas cores da calçada).	m2	700
10	3.3	Remoção do lancil existente num comprimento médio de 5,50m incluindo: Desmonte cuidado do lancil; armazenagem para posterior utilização no local; todos os trabalhos, equipamentos e materiais inerentes.	ml	500
11	3.4	Reposição de lancil pré-existente com abaixamento do mesmo para 0,02m de altura máxima junto ao pavimento rodoviário incluindo: aplicação de Lancil pré-existente; escavação para abertura de fundação; fornecimento e aplicação de betão para fundação; todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	ml	250



Município de Faro

Procedimento 2022/CCPE/OP/71

12	3.5	Fornecimento e aplicação de Lancil tipo L5 0,12x0,25x1,00m da Cavan ou equivalente, incluindo; rectificação das cotas do lancil; rejuntamentos; escavação para abertura de fundação; fornecimento e aplicação de betão para fundação; todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes (Deverão ser respeitados os lancis existentes na área).	ml	250
13	3.6	Fornecimento e aplicação lancil de pedra calcária de Bordeira com 012x0,25 m incluindo; fornecimento e aplicação de betão para Fundação; rectificação das cotas do lancil; rejuntamentos e todos os materiais e incluindo; escavação para abertura de fundação; fornecimento e aplicação de betão para Fundação; todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	ml	250
4		CAPÍTULO 4: MOBILIÁRIO URBANO		
14	4.1	Fornecimento e colocação de pilaretes fixos de secção cilíndrica Ø0.076m, com altura 0,90m do tipo ou equivalente a Pilarete decorativo Índico Série Oceanos (oxiron forja) Ref.ª MU78070 da Fabrigimno de cor forja cinza, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	UN	150
5		CAPÍTULO 5: DIVERSOS		
15	5.1	Substituição de sargetas por sumidouros, incluindo reposicionamento junto ao lancil quando adequado, compatibilização de cota, remoção e transporte a vazadouro autorizado dos produtos removidos, todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes	UN	8