

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.21/2022	RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS - MURO PRAIA FLUVIAL _QUINTA DO BARCO - INTEMPÉRIES		
	1	CAPÍTULO I		
1	1.1	Escavação mecânica em terrenos de natureza variada a rocha branda, incluindo demolição de muro existente irregular, remoção dos produtos escavados a depósito da responsabilidade do adjudicatário, para implantação do muro, e posteriormente aterro (boa qualidade e bem compactado).	m3	125
2	1.2	Regularização da base para execução do muro, num comprimento de 180m e largura 0,60m, devidamente compactada.	m	180
3	1.3	Execução de muro de pedra à vista à dosagem de 3kN/m3 de cimento, incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de escoamento de águas, regularização de fundações, com medições de 180 x1,0m e espessura média de 0,40m.	m2	180
4	1.4	Fornecimento e aplicação de vedação em madeira tratada (prumos de diâmetro de 0,12 m e travessas de diâmetro 0,10 m) com todos os acessórios necessários à sua colocação, incluindo fundação, de acordo com o pormenor anexo.	m	548
5	1.5	Remoção de travessas de madeira, assentes em guardas de madeira, fornecimento e aplicação de travessas em madeira tratada de diâmetro 0,10 m, com todos os acessórios necessários à sua colocação, de acordo com o pormenor anexo.	UN	35
6	1.6	Execução de muro de pedra à vista à dosagem de 3kN/m3 de cimento, incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de escoamento de águas, regularização de fundações.	m2	91
	2	CAPÍTULO II		
7	2.1	Limpeza e desmatização de taludes e zonas de lazer, incluindo transporte de todos os resíduos a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	15000
8	2.2	Remoção de mastros em ferro com 6,0m de altura a depósito da Câmara localizado a 8km.	UN	4
9	2.3	Fornecimento e aplicação de mastro de bandeira em aço inox com 6,0 metros de altura, diâmetro de 75 mm e de espessura 4 mm, com roldana corda em algodão e acessório deslizante para amarração da corda, incluindo fixação no muro aonde já estão os existentes.	UN	4
10	2.4	Desmontagem de rede elástica de malha solta plastificada, de arame galvanizado com malha 50x50 mm com revestimento em PVC na cor verde, numa altura de 1,80 m, a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	46,8
11	2.5	Fornecimento e colocação de rede elástica de malha solta plastificada, de arame galvanizado com malha 50x50 mm com revestimento em PVC na cor verde, numa altura de 1,80 m, chumbada à viga de fundação e incluindo todos os acessórios necessários.	m2	46,8
12	2.6	Levantamento da calçada existente em cubos de 11x11cm, logo a seguir à EN328 e na berma, com aproveitamento posterior dos cubos.	m2	182,5
13	2.7	Abertura e regularização de caixa devidamente compactada e pronta a receber a calçada.	m2	331
14	2.8	Fornecimento e aplicação de granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,20 m depois da compactação.	m2	250
15	2.9	Execução de calçada em cubos de granito aprovada de dimensão e cor uniforme de 2ª categoria assente sobre almofada de saibro ou areia e cimento, argamassados com cimento (aguado de cimento 1/1). Cubos de 11x11cm.	m2	432,5
16	2.10	Execução de troço em tubagem PP corrugado diâmetro 250mm, classe SN8, incluindo abertura e fecho de vala.	m	60
17	2.11	Decapagem e pintura do portão da entrada com dimensões 2,50x2,00 m	UN	2
18	2.12	Execução de parede de betão armado de dimensões 3,00x1,80x0,30 m com Ø10/0,12 m	UN	2
19	2.13	Transporte do guincho de retirar a areia, para o cimo das paredes de betão, incluindo reparação, decapagem e pintura.	UN	1