

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Movimento de Terras		
1	1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza incluindo transporte de solos a vazadouro e espalhamento.	m3	5,6
2	1.2	Abate e remoção de palmeira, incluindo transporte a vazadouro.	UN	1
3	1.3	Aterro com terras provenientes de mancha de empréstimo, incluindo transporte, espalhamento e compactação.	m3	2
	2.	Muro de Suporte		
4	2.1	Execução de um muro em betão ciclópico em conformidade com o projecto, altura variável e espessura especificada nas peças desenhadas.	m3	3,6
5	2.2	Execução de uma cortina drenante no tardo do muro com aplicação de um geocompósito com núcleo semirrígido revestido com geotêxtil em ambas as faces e=0,010m e de um geodreno microperfurado aplicado na base com diâmetro de 0,20m.	m2	8
	3.	Pavimento Rodoviário		
6	3.1	Demolição de passeios e guia, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes.	m2	20,4
7	3.2	Escavação em terreno de qualquer natureza incluindo transporte de solos a vazadouro e espalhamento.	m3	22,44
8	3.3	Execução de pavimento rodoviário constituído por sub-base com 2x0.14m de tout-venant, rega de impregnação, camada base com 0.08m de macadame betuminoso, rega de colagem e camada de desgaste com 0.05m de betão betuminoso.	m2	20,4
	4.	Redes de Drenagem		
9	4.1	Rebaixamento de tampa existente com 0,40x0,40m2, incluindo escavação e execução de muretes, colocação de aro e tampa da classe D400, maciçamento da tubagem e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
	5.	Redes de Electricidade e Telecomunicações		
	5.1	Rebaixamento de tampas existentes, incluindo escavação e execução de muretes, colocação de aro e tampa da classe D400, maciçamento da tubagem e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, com:		
10	5.1.1	1,50 x 0,90 m2	UN	1
11	5.1.2	1,10 x 1,10 m2	UN	1
12	5.1.3	0,60 x 0,60 m2	UN	1
	6.	Serralharias		
	6.1	Fornecimento e colocação de portões de entrada em estrutura de alumínio e vedação tipo "Hercules", incluindo prumos de suporte, redes, acessórios, puxadores, dobradiças, fechaduras, fechos verticais, remoção e transporte a vazadouro dos portões existentes e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, com:		
13	6.1.1	7,00 x 1,90 m2	UN	1
14	6.1.2	0,90 x 1,90 m2	UN	1
	7.	Estaleiro		
15	7.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo a limpeza da área ocupada após a desmontagem.	vg	1