

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Art.Âº	Empreitada: 1ª Requalificação dos Passeios junto à Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas - Câmara de Lobos		
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro de apoio à Obra, incluindo as correspondentes instalações, vias internas de circulação, instalações para pessoal, administrativas e fiscalização, apoio técnico especializado, apoio topográfico, desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição em fase de obra e sua implementação incluindo a recuperação das áreas afectadas e entrega de telas finais.	vg	1
	2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
2	2.1	Execução de desbaste de raízes acima dos passeios que condicionam a construção de floreiras, para desobstrução da área a intervir incluindo limpeza do terreno, remoção, carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado do material resultante.	UN	5
3	2.2	Picagem de lancil existente, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais sobranes em vazadouro devidamente licenciado, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	ml	910
4	2.3	Demolição manual ou através de meios mecânicos, de passeio existente incluindo carga, transporte, descarga dos materiais sobranes em vazadouro devidamente licenciado, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	m2	1160
5	2.4	Abertura de caixa para execução de passeios, com uma espessura de 0,25m, incluindo, todos os trabalhos e materiais necessário à sua perfeita execução.	m2	1160
6	2.5	Abertura de caixa para execução de pavimentos, com uma espessura de 0,41m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário à sua perfeita execução.	m2	1144
7	2.6	Carga, transporte, descarga de produtos resultantes das escavações a vazadouro licenciado, incluindo indemnização por depósito.	m3	910,85
	3.	PAVIMENTAÇÃO		
8	3.1	Regularização e compactação do fundo de caixa incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m2	1144
9	3.2	Execução de sub-base em tout-venant com 0,15 m de espessura, após compactação incluindo fornecimento, transporte aplicação e todos os trabalhos necessários à sua execução.	m2	1144
10	3.3	Execução de base em tout-venant com 0,15 m de espessura, após compactação incluindo fornecimento, transporte aplicação e todos os trabalhos necessários à sua execução.	m2	1144
11	3.4	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação, com betume fluidificado MC-70 à taxa de 1 Kg/m2.	m2	1144
12	3.5	Execução de camada de mistura betuminosa densa ("binder") com 0,08m de espessura, em vala, após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m2	1144
	4.	PASSEIOS		
13	4.1	Fornecimento e aplicação de lancil normal de passeio, em betão pré-fabricado, incluindo movimentação de terras, maciço de fundação com dimensões 0,30m x 0,30m, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	ml	587
14	4.2	Execução de base em tout-venant com 0,15 m de espessura, após compactação incluindo fornecimento, transporte aplicação e todos os trabalhos necessários à sua execução.	m2	1160
15	4.3	Fornecimento e assentamento de blocos de encaixe tipo "trief" (cor cinza), com 0,06m de espessura, assentes sobre camada de pó de pedra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	m2	1160
16	4.4	Execução de massame em betão da classe C16/20, com 0,10m de espessura, incluindo fornecimento e colocação de malhasol do tipo AQ50, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	m2	1160
	4.5	Fornecimento e execução de floreiras com recurso a lancil normal, em betão pré-fabricado, incluindo abertura de caldeira, movimentação de terras, maciço de fundação em betão simples com dimensões 0,30m x 0,30m, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários para a		
17	4.5.1	com 1,80 de diâmetro.	UN	4



Câmara Municipal de Câmara de Lobos

Procedimento 47/2022

18	4.5.2	com 2,14 de diâmetro.	UN	4
----	-------	-----------------------	----	---