



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MONTAGEM DE ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do(s) estaleiro(s), incluindo o arranjo paisagístico da área após a desmontagem.	vg	1
2	1.2	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com o caderno de encargos.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento, implementação e monitorização do PSS-Plano de Segurança e Saúde	vg	1
4	1.4	Desenvolvimento, implementação e monitorização do Plano de Gestão de Resíduos	vg	1
	2	Demolição de muros e movimentos de terras.		
5	2.1	Demolição de muros em Alvenaria de Pedra (Pedra a Pedra).	m2	92
6	2.2	Escavação para abertura de caboucos em terreno de qualquer natureza, incluindo carga, transporte de produtos escavados a depósito e eventual indemnização por depósito e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários para correta execução.	m3	11
7	2.3	Aterro com produtos resultantes da escavação ou outros, incluindo transporte, espalhamento, compactação e rega se necessário.	m3	5,5
	3	Reposição do Muro em alvenaria de Pedra com Pedra Existente.		
8	3.1	Execução de fundação em betão ciclópico, cofragem e descofragem, escoramento e descoramento, cura, vibração, rega, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução	m3	11,5
9	3.2	Execução de Muro em Alvenaria de Pedra com pedra existente no Local.(Inclui Fornecimento de pedras em Falta)	m2	92
10	3.3	Adaptação de instalação eléctrica(Reposição das luminárias em 2 novos postes) incluindo fornecimento e instalação dos Postes. Coluna Cilindrica 4 M Base D120 preparada para Catenária. Maciços de Betão para coluna até 6 mt com chumbadouro M16X300.	UN	2