

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Fornecimento e aplicação de madres galvanizadas do tipo MadreMax para fixação de painéis de cobertura, incluindo aplicação de perfis em I IPE200 de modo a vencer todas as diferenças de cota e todos os materiais e acessórios à sua boa execução	UN	1
2	2	Fornecimento e aplicação de estrutura galvanizada tubular e perfil para reforço da cobertura dos passadiços exteriores, incluindo remates à cor branca assim como a pintura dos perfis utilizados	UN	1
3	3	Fornecimento e aplicação de tubos de queda em ferro de Ø70mm e respectivos acessórios de fixação	UN	4
4	4	Remoção de luminárias existentes e fornecimento e aplicação de luminárias estanques LED com 1,20m de comprimento nas coberturas dos corredores exteriores, incluindo todos os materiais e acessórios associados	UN	8
5	5	Remoção da iluminação/sinalização existente e fornecimento e aplicação de iluminação de emergência de indicação das saídas de evacuação	UN	5
6	6	Desmontagem e montagem de equipamentos existentes no local, incluindo meios de elevação e aplicação de gás nas tubagens	UN	1