

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TROÇO DA AV. 25 DE ABRIL, JUNTO AO EDIFÍCIO TAMARIZ		
1	1.1	Remoção, transporte e descarga a vazadouro de pavimentos em paralelos existentes, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à profundidade necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	260
2	1.2	Remoção, transporte e descarga a vazadouro de pavimentos em microcubo existentes, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à profundidade necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	51,3
3	1.3	Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de lancis e guias existentes, incluindo demolição e remoção de fundação, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários	ml	40,7
4	1.4	Fornecimento e aplicação de camada de base de tout-venant com 15 cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes da responsabilidade do adjudicatário e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos e CE	m3	37,8
5	1.5	Fornecimento e assentamento de pavimento em paralelo de granito cinza (20x10x10cm) acabamento areado (inclui marcação de sinalização rodoviária com paralelo de cor branca ou pintura do cinza) incluindo almofada de areia e cimento traço 1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projeto	m2	248,85
6	1.6	Fornecimento e aplicação de camada de base de tout-venant com 15cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes da responsabilidade do adjudicatário e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos e CE	m3	7,8
7	1.7	Fornecimento e assentamento de pavimento em cubo de granito amarelo (10x10x10cm) com acabamento bujardado fino (inclui marcação de sinalização rodoviária com cubo de cor branca ou pintura do cinza), incluindo almofada de areia e cimento traço 1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto	m2	51,32
8	1.8	Fornecimento e assentamento de Lancil de granito amarelo (largura 25x 60, 16cm espessura), com acabamento bujardado fino incluindo fundação em betão simples, movimento de terras, cortes, remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projeto. (Lancil 3)	ml	40,7
9	1.9	Fornecimento e assentamento de Lancil de granito amarelo (largura 22x 60, 10cm espessura), com acabamento bujardado fino incluindo fundação em betão simples, movimento de terras, cortes, remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projeto. (Lancil 4)	ml	39,5
10	1.10	Adaptação de câmaras de inspeção enterradas existentes da rede pública de drenagem de águas residuais pluviais aos novos pavimentos e novas cotas altimétricas, com ajuste do anel superior, tampa e aro, com reaproveitamento do dispositivo de fecho sempre que possível, incluindo vedação, impermeabilizações, acessórios e restantes trabalhos de construção civil necessários	UN	7
11	1.11	Fornecimento e execução de sumidouros, em elementos pré-fabricados de betão, incluindo movimentos de terras, ligações a ramais, dispositivo de fecho anti-roubo em ferro fundido dúctil de classe C250, impermeabilização, e restantes trabalhos de construção civil, de acordo com peças desenhadas e condições técnicas, dos seguintes tipos:	UN	2
12	1.12	Adaptação de sumidouros enterradas existentes da rede pública de drenagem de águas residuais pluviais aos novos pavimentos e novas cotas altimétricas, tampa e aro, com reaproveitamento do dispositivo de fecho sempre que possível, incluindo vedação, impermeabilizações, acessórios e restantes trabalhos de construção civil necessários	UN	4
	2	BECO ENTRE O LARGO GENERAL HUMBERTO DELGADO E A ENTRADA PARA O LOGRADOURO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS CTT		
13	2.1	Remoção, transporte e descarga a vazadouro de pavimentos em paralelos existentes, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à profundidade necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	257,9

14	2.2	Fornecimento e aplicação de camada de base de tout-venant com 15 cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobranes da responsabilidade do adjudicatário e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos e CE	m3	38,69
15	2.3	Fornecimento e assentamento de pavimento em cubo de granito amarelo (10x10x10cm) com acabamento bujardado fino (inclui marcação de sinalização rodoviária com cubo de cor branca ou pintura do cinza), incluindo almofada de areia e cimento traço 1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto	m2	257,9
16	2.4	Adaptação de câmaras de inspeção enterradas existentes da rede pública de drenagem de águas residuais pluviais aos novos pavimentos e novas cotas altimétricas, com ajuste do anel superior, tampa e aro, com reaproveitamento do dispositivo de fecho sempre que possível, incluindo vedação, impermeabilizações, acessórios e restantes trabalhos de construção civil necessários	UN	9
17	2.5	Adaptação de sumidouros enterradas existentes da rede pública de drenagem de águas residuais pluviais aos novos pavimentos e novas cotas altimétricas, tampa e aro, com reaproveitamento do dispositivo de fecho sempre que possível, incluindo vedação, impermeabilizações, acessórios e restantes trabalhos de construção civil necessários	UN	2
3	BECOS JUNTO ÀS ANTIGAS INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA MODERNA			
18	3.1	Remoção, transporte e descarga a vazadouro de pavimentos em paralelos existentes, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à profundidade necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobranes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	119,6
19	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de base de tout-venant com 15 cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobranes da responsabilidade do adjudicatário e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos e CE	m3	17,94
20	3.3	Fornecimento e assentamento de pavimento em cubo de granito amarelo (10x10x10cm) com acabamento bujardado fino (inclui marcação de sinalização rodoviária com cubo de cor branca ou pintura do cinza), incluindo almofada de areia e cimento traço 1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto	m2	119,6
21	3.4	Adaptação de câmaras de inspeção enterradas existentes da rede pública de drenagem de águas residuais pluviais aos novos pavimentos e novas cotas altimétricas, com ajuste do anel superior, tampa e aro, com reaproveitamento do dispositivo de fecho sempre que possível, incluindo vedação, impermeabilizações, acessórios e restantes trabalhos de construção civil necessários	UN	9