Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	CAP. I	**CAIXAS DE VISITA E LIGAÇÕES**		
1	1.1	Fornecimento e assentamento de caixa de visita simples,caso seja necessário em betão, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em metal, da classe D400 na estrada e com classe C250 em terrenos, e com 600mm de diâmetro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu correto funcionamento.	vg	10
2	1.2	Impermibialização das caixas existentes na zona do nivel friático elevado .	vg	1
	1.3	**Fornecimento e assentamento de coletores com tubagem e todos os acessórios necessários à correta aplicação em PVC corrugado SN8., incluindo fita isoladora,caso seja**		
3	1.4	Com diâmetro de 200 mm	vg	1
4	1.5	Protecção ao colector em betão B20, conforme pormenor em anexo, incluindo cofragem, todo o movimento de terras e restantes trabalhos.	vg	1
	CAP. II	**ESTALEIRO**		
5	2.1	Levantamento de elementos do sistema de sinalização e segurança existente e sua recolocação em conformidade com o existente, incluindo movimento de terras necessários, fornecimento, transporte e aplicação de todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao restabelecimento das condições iniciais.	vg	1
6	2.2	Execução dos trabalhos de piquetagem necessários à implantação total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos necessários à verificação/confirmação do cadastro base utilizado para formulação do projeto de execução, e sua confrontação com as condições existentes no terreno à data da execução da obra, designadamente afetas às infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que possam vir a comprometer as soluções projetadas, estas deverão ser identificadas e comunicadas afim de se proceder à sua análise e correção, antes do início da execução dos trabalhos.	vg	1
7	2.3	Implementação e desenvolvimento do plano de segurança e saúde em obra de acordo com D.L.273/2003 de 29 de Outubro 2003, incluindo todos os trabalhos necessários e acessórios.	vg	1
8	2.4	Fornecimento, transporte e colocação de placas de identificação da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
9	2.5	Elaboração e fornecimento das telas finais georeferenciadas, abrangendo todas as alterações nas várias especialidades decorrentes na execução da obra. Deverão ser entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas as Peças Escritas e Desenhadas.	vg	1
10	2.6	Elaboração do projeto, desenvolvimento e implementação em obra do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos de Construção e Demolição.	vg	1
11	2.7	Sinalização temporária de trabalhos, incluindo semaforização se necessário, de acordo e nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1