

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição de acordo com a respetiva legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Limpeza dos locais intervencionados na referida empreitada, permitindo assim a devida utilização	vg	1
	2	VÃOS		
	2.1	EDIFÍCIO PRINCIPAL		
3	2.1.1	Remover portas e janelas existentes, com respetivo aro, bandeira e transporte de todos os materiais a vazadouro licenciado.	UN	31
4	2.1.2	Fornecimento e colocação de janela completa com 2 folhas de abrir, aro, bandeira e soleira em madeira de Kambala de acordo com o modelo existente com respetiva pintura esmaltada a dois componentes em fábrica em estufa a branco, sendo o esmalte a utilizar adequado para exterior, apresentando resistência à humidade e aos raios ultra-violetas. Está incluído neste artigo, o fornecimento e colocação de vidros laminados incolores 3mm + 3mm para a referida janela. (Deverão ser mantidas todas as ferragens que se encontrem em bom estado ou com possibilidade de fácil reparação, caso contrário serão substituídas por ferragens similares). Dimensões aproximadas da janela 1300mm x 2200mm.	UN	26
5	2.1.3	Fornecimento e colocação de porta completa com 2 folhas de abrir, aro, bandeira e soleira em madeira de Kambala de acordo com o modelo existente com respetiva pintura esmaltada a dois componentes em fábrica em estufa a branco, sendo o esmalte a utilizar adequado para exterior, apresentando resistência à humidade e aos raios ultra-violetas. Está incluído neste artigo, o fornecimento e colocação de vidros laminados incolores 3mm + 3mm para a referida porta. (Deverão ser mantidas todas as ferragens que se encontrem em bom estado ou com possibilidade de fácil reparação, caso contrário serão substituídas por ferragens similares). Dimensões aproximadas da porta 1300mm x 3050mm.	UN	4
6	2.1.4	Fornecimento e colocação de uma porta e dois vitrais, aro, bandeira e soleira em madeira de Kambala de acordo com o modelo existente com respetiva pintura esmaltada a dois componentes em fábrica em estufa a branco, sendo o esmalte a utilizar adequado para exterior, apresentando resistência à humidade e aos raios ultra-violetas. Está incluído neste artigo, o fornecimento e colocação de vidros laminados incolores 3mm + 3mm para a referida porta e vitrais. (Deverão ser mantidas todas as ferragens que se encontrem em bom estado ou com possibilidade de fácil reparação, caso contrário serão substituídas por ferragens similares). Dimensões aproximadas da porta 1080mm x 3000mm.; vitrais 400mm x 2340mm.	UN	1
7	2.1.5	Restauro de porta principal do edifício, com o lixar, emassar e pintar em obra com esmalte branco adequado para exterior apresentando resistência à humidade e aos raios ultra-violetas. Estão incluídos todos os trabalhos necessários a um perfeito funcionamento e utilização.	UN	1
	2.2	ANEXOS		
8	2.2.1	Restauro de janela no arrumo exterior com o lixar, emassar e pintar em obra com esmalte branco adequado para exterior apresentando resistência à humidade e aos raios ultra-violetas. Estão incluídos todos os trabalhos necessários a um perfeito funcionamento e utilização. Dimensões aproximadas da janela 820mm x 1170mm.	UN	2
9	2.2.2	Restauro de porta no arrumo exterior com a substituição da pingadeira, lixar, emassar e pintar em obra com esmalte branco adequado para exterior apresentando resistência à humidade e aos raios ultra-violetas. Estão incluídos todos os trabalhos necessários a um perfeito funcionamento e utilização. Dimensões aproximadas da porta 950mm x 2120mm.	UN	12

10	2.2.3	Restauro de porta no arrumo exterior com a substituição da pingadeira, lixar, emassar e pintar em obra com esmalte branco adequado para exterior apresentando resistência à humidade e aos raios ultra-violetas. Estão incluídos todos os trabalhos necessários a um perfeito funcionamento e utilização. Dimensões aproximadas da porta 1200mm x 2120mm.	UN	1
----	-------	---	----	---