

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução.	vg	1
2	1.2	Salvaguarda da Segurança, higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados	vg	1
	2	Pavimentação em calçada		
4	2.1	Corte de betuminoso em toda a extensão da via na zona de intervenção .	ml	116
5	2.2	Abertura de caixa para a aplicação de calçada.	m2	440
6	2.3	Fornecimento e aplicação de calçada grossa 9x11 cinza.	m2	440