



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	VÃOS ALUMINIO		
1	1.1	Remoção de Vidro Duplo existente na fachada, dimensao do vão existente 1110*2430mm (para guardar pelo cliente);	UN	1
	1.2	Fornecimento e montagem de Caixilharia em Alumínio para instalação de ATM no interior, com caixilhos e paineis de cor branca, com paineis ripados pelo interior (para reforço interior para maior segurança) e chapa lisa à face exterior, nas seguintes quantidades:		
2	1.2.1	Painel Frontal exterior (em substituição do vidro retirado) 1110x2430mm, com abertura 429*785 para posterior colocação de ATM;	UN	1
3	1.2.2	Painel Lateral com 2430x2430mm, com recorte da viga (dividido em 2 peças);	UN	1
4	1.2.3	Painel Acesso 1200x2430mm, com porta abrir para dentro e vão livre passagem 80cm, incluindo fechadura 3 pontos reforçada;	UN	1
5	2.1	Remoção de 6 Projetores existentes no Acesso exterior e Hall de entrada, para depois substituir por novos de dimensao superior, de forma a poder mover mais para o lado a sua localização sem necessidade de intervenção nos tectos (para guardar pelo cliente);	vg	1
6	2.2	Substituição dos 4 projetores existentes, colocar novos de potencia 12w 6000k com diâmetro maior que o existente (2 no acesso exterior e 2 hall de entrada);	vg	1
7	2.3	Fornecimento e montagem de 2 projetores 12w 6000k no interior do anexo com sensor movimento (ligação à caixa de derivação elétrica com dijuntor);	vg	1
8	2.4	Fornecimento e montagem de 3 tomadas no interior do anexo (ligação à caixa de derivação elétrica com dijuntor);	vg	1
9	2.5	Passagem de 25m cabo elétrico com ligação directa ao quadro elétrico em circuito independente à iluminação existente, e passagem de 25m cabo para camara vigilancia, com ligação à caixa de derivação elétrica na divisão ATM.	vg	1
10	3.1	Fornecimento e montagem de Camara Vigilancia ref. DOME HDW1200T-Z, com ligação à instalação existente, com todos os materiais e acessórios para o bom funcionamento.	vg	1