

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS APLICADO A TODAS AS INTERVENÇÕES				
1	1.1	Execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessárias executar, construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, vedações, portões, controle de acessos, segurança, caminhos, tudo em conformidade com a legislação em vigor, incluindo instalações, infra-estruturas (Redes provisórias de águas de abastecimento, esgotos, electricidade e transmissão de voz e dados), meios de combate a incêndios, painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervenção com todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1	0	0,00
2	1.2	Reposição das condições iniciais nos locais sujeitos a intervenções provisórias, incluindo todos os trabalhos necessários para o efeito como sejam a reposição dos pavimentos, infra-estruturas, postes de iluminação e telecomunicações, etc e a retirada de todas as ocupações provisórias do subsolo.	vg	1	0	0,00
3	1.3	Fornecimento e colocação em obra de painel financiamento PT 2020 e painel informativo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatário com menção do respectivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra, tudo de modo a salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348 do DL 18 de 2008.	UN	1	0	0,00
	2	Abrigos Passageiros				
4	2.1	Fornecimento e abrigo passageiro tipo urbano c/ as dimensões 150x300x235cm c/ estrutura em tubo de aço galvanizado, cobertura em chapa galvanizada, anteparas em vidro transparente e dois bancos. Abrigo de Passageiro Tipo, igual ou equivalente ao indicado em peça desenhada. A localização será a indicada nas peças desenhadas.	UN	35	0	0,00
5	2.2	Execução de base de apoio do abrigo de passageiro com 170x320cm em betão B25/30, armado com malha d8mm//0,15m, de acordo com peça desenhada. A localização será a indicada nas peças desenhadas.	UN	35	0	0,00
6	2.3	Substituição de abrigo existente, com fornecimento de abrigo passageiro tipo urbano c/ as dimensões 150x300x235cm c/ estrutura em tubo de aço galvanizado, cobertura em chapa galvanizada, anteparas em vidro transparente e dois bancos. Abrigo de Passageiro Tipo, igual ou equivalente ao indicado em peça desenhada. A localização será a indicada nas peças desenhadas.	UN	7	0	0,00
					Total	0,00