

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.	ESTALEIRO		
	.	Montagem, desmontagem de estaleiro que inclui a confinação/vedação do espaço exterior do local de trabalho, a montagem, aluguer e desmontagem de todos os andaimes necessários nas várias fases da obra, cumprindo a legislação em vigor para trabalhos em altura nas áreas a intervir, a limpeza diária dos locais de obra de forma a que os novos espaços se mantenham utilizáveis no decorrer da obra. Limpeza final com a conclusão da obra.		
	.	Implementação de todas as medidas de segurança, incluindo sinalização e equipamento de protecção, de acordo com a legislação em vigor.		
	.	O transporte de resíduos só pode ser efectuado por entidades autorizadas em condições ambientalmente adequadas.		
	.	O adjudicatário terá de garantir o adequado encaminhamento dos resíduos para o destino final, tendo em conta a legislação aplicável relativamente à gestão e resíduos.		
1	0.1	O adjudicatário deverá assegurar a confirmação de que as instalações para onde são conduzidos os resíduos são instalações autorizadas e licenciadas para o efeito.	vg	1
	.	Nota: É obrigatório a apresentação das guias de confirmação do reencaminhamento dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.		
	.	Nota: As descrições constantes dos pontos a seguir indicados incluem o fornecimento dos materiais ao local da obra, operações de armazenamento, sua aplicação e acabamento compreendendo a mão de obra e as operações complementares e acessórias implícitas e explícitas, bem como transporte dos produtos de demolição e desmontagem a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário, de acordo com a Lei em vigor.		
	.	- As eventuais referências a marcas de materiais, de produtos ou equipamentos, são apresentados a título meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo entender-se como associados ao termo "ou equivalente".		
	.	- Recomenda-se uma visita ao local da obra para conhecimento de todos os trabalhos aqui descritos e respectivas condições.		
	1.	DESMONTE		
2	1.1	Desmonte e remoção das poltronas existentes no Auditório, incluindo encaminhamento de resíduos para vazadouro próprio e autorizado.	UN	115
3	1.2	Demonte e remoção do revestimento do pavimento em placas de corticite, com meios manuais, sem deteriorar os elementos construtivos contíguos, incluindo remoção do adesivo e encaminhamento de resíduos para vazadouro próprio e autorizado.	m2	125
4	1.3	Desmonte e remoção de porta em ferro envidraçada sem deteriorar elementos construtivos contíguos existente na zona das escadas no Piso 0, incluindo a reparação da base de suporte para posterior colocação de nova porta, bem como o transporte para vazadouro próprio autorizado.	UN	1
	2.	SERRALHARIAS		
5	2.1	Fornecimento e colocação de porta em ferro envidraçada na zona das escadas, de formato igual à existente, com dimensões 1100X2150 mm, incluído barra antipânico, execução do reforço de verga para suporte da alvenaria em tijolo de vidro, carga, transporte, descarga, limpezas, remates, tratamento de resíduos, e todos os trabalhos acessórios e complementares à sua boa execução.	UN	1
	3.	REVESTIMENTOS		
6	3.1	Reparação em paredes nas zonas degradadas, de modo a obter um acabamento liso e uniforme, com limpeza, picagem até ao osso, incluindo argamassa de enchimento e regularização e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	10
7	3.2	Fornecimento e aplicação de revestimento sobre pavimentos em moisco de 19X118,2 cm em grés porcelânico do tipo "Loodge Beige Plus LG29 da Dominó" ou equivalente, colado com cimento cola adequado para o suporte existente do tipo "ADHERE Flex da Secil" ou equivalente, incluindo colocação bipe de remate na zona do rodapé, carga, transporte, descarga, limpezas, remates, betumagem de juntas de cor idêntica ao pavimento, tratamento de resíduos, e todos os trabalhos acessórios e complementares à sua boa execução.	m2	125
8	3.3	Fornecimento e aplicação de 3 demãos de verniz poliuretano de meio brilho em soalhos tradicional, incluindo afagamento, limpeza de juntas, betumagem e todos os trabalhos e acessórios necessários para um perfeito acabamento.	m2	60
	4.	PINTURAS		

	4.1	Fornecimento e execução de pintura de paredes e tectos interiores com uma demão de Primário aquoso isolante tipo Aqua Primer da CIN (ref. 12-830), e duas demãos de tinta de Esmalte aquoso 100% acrílico tipo Cinacryl da CIN, incluindo, raspagem de tintas soltas, limpeza e lavagem de todas as superfícies contaminadas com solução de água e lixívia, lavagem várias vezes com água limpa e secagem, aplicação de descontaminante Artibiose da CIN, reparação com argamassas do tipo Hantek da CIN, aplicação de massas finas de acabamento, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.		
9	4.1.1	Cor Preto	m2	85
10	4.1.2	Cor Branco RAL 9010	m2	480
	4.2	Fornecimento e execução de pintura de esmalte sintético em todos os elementos em madeira na cor branco RAL 9010, incluindo a remoção de toda a tinta antiga, reparação do suporte e aplicação de primário, e todos o trabalhos necessário à sua perfeita execução e bom acabamento:		
11	4.2.1	Porta de umas folha em vidraçada (0,80X2,10)	UN	1
12	4.2.2	Porta de duas folhas c/ Bandeira (1,70X2,85)	UN	2
	4.3	Fornecimento e execução de pintura de esmalte sintético em elementos metálicos na cor branco RAL 9010, incluindo a remoção de toda a tinta antiga, reparação do suporte e aplicação de primário, e todos o trabalhos necessário à sua perfeita execução e bom acabamento:		
13	4.3.1	Porta de uma folha c/ Bandeira (0,85X3,00)	UN	1
14	4.4	Fornecimento e aplicação de verniz sintético em lambrim de madeira, incluindo a remoção de todo o verniz, reparação do suporte e aplicação de primário, e todos o trabalhos necessário à sua perfeita execução e bom acabamento:	m2	4
	5.	ELEMENTOS DE EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL		
15	5.1	Fornecimento e montagem de poltronas individuais para Auditório revestidas integralmente com tecido ignífugo na cor Ferro do tipo "Poltrona individual Cruz da Nautilus" ou equivalente, incluindo furação, parafusos, carga, transporte, descarga, limpezas, remates, tratamento de resíduos, e todos o trabalhos acessórios e complementares à sua boa execução.	UN	66
	6.	DIVERSOS		
16	6.1	Revisão geral de todas as portas de madeira interiores localizadas na zona de intervenção, incluindo afinação das porta, fornecimento e substituição de peças e acessórios que se encontrem danificados ou em falta e execução de todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento. todos os materiais e trabalhos complementares necessários a um perfeito acabamento e funcionamento.	UN	3
17	6.2	Fornecimento e aplicação de tampa de visita compatíveis com as caixas de pavimento existentes, basculante, em latão maciço para revestir dimensões de 30X25 cm incluindo limpeza do interior da caixa de pavimento, fixação, parafusos, carga, transporte, descarga, limpezas, tratamento de resíduos, e todos o trabalhos acessórios e complementares à sua boa execução.	UN	6
18	6.3	Revisão com substituição de toda a aparelhagem elétrica existente no Auditório, que se encontrem danificadas, em falta, ou não regulamentares (tomadas e interruptores), incluindo revisão de todos os quadros eletricos e respectivos circuitos e suas ligações, bem como as distribuições de cargas, que deve ser uniforme e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.	vg	1
19	6.4	Revisão com substituição de todos os pontos de luz e iluminárias no Auditório, que se encontrem danificados ou fora da regulamentação , incluindo fornecimento e montagem dos pontos de luz em falta e as respectivas ligações e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.	vg	1
20	6.5	Fornecimento e montagem de blocos autónomos estanques de duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente a LEDs de alto rendimento, estanques IP 65 - IK 07 com autoteste / endereçável da legrand ou equivalente, incluindo todas as ligações, trabalhos e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	UN	4
21	6.6	Execução de limpeza final da obra, a executar por firma especializada, incluindo pinturas, retoques e outros, e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução e bom acabamento.	vg	1