

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qty
	1	Reabilitação de Pavimento na rua da Lada n.º 48		
	1.	TRABALHOS PREPARATORIOS		
1	1.1	Estaleiro - O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa da empreitada, tudo conforme o discriminado nas Condições Técnicas, instruções da fiscalização e o cumprimento do PSS e PPRGCD. Notas: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação. As telas e placas de carácter informativo da DS colocadas nas nossas obras, Está uniformizado o modelo - tela de 3,50x1,50 em vedações e painel de obra (incluídos na empreitada e a cargo do empreiteiro).	vg	1
	N1	Medidas a confirmar no local.		
	N2	Todos os materiais serão aplicados segundo as especificações dos fabricantes.		
	2	CAP. 2 - RABILITAÇÃO DE INTERIOR		
2	2.1	Remoção de elementos construtivos existentes: remoção de portas de madeira 1,95x2,50m+1,00x2,50m, remoção de pavimento em soalho em madeira, remoção de vigas em madeira com 5,40m x 4un, limpeza geral do espaço e dos materiais sobantes, incluindo separação e remoção de sobantes para vazadouro certificado conforme Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos (PPGRCD) e todos os trabalhos de acordo com C.E.	vg	1
	2.2	Fornecimento e montagem de portas de madeira almofadada, em madeira tipo afizelia/kambala tratada, com 45mm de espessura, lixamento e aplicação de tapa poros, lacada na cor conforme especificado, execução de grelha superior com 30cm de altura em ferro galvanizado e pintado a duas demãos, incluindo fornecimento e aplicação de dobradiças, trincos e fechadura, e todos os trabalhos ao seu correcto funcionamento, conforme pormenor e de acordo com prescrito em C.E.		
3	2.2.1	- 1,95x2,55m	UN	1
4	2.2.2	- 1,02x2,55m	UN	1
5	2.3	Fornecimento e aplicação de soalho em madeira, idêntico ao soalho existente, régua com 150mm e 20mm de espessura, em madeira maciça tipo mogno ou equivalente, incluindo sistema de entalhe conforme soalho existente, lixamento e preparação para aplicação para posterior acabamento de acordo com C.E. Medidas a confirmar em obra. Área de intervenção a confirmar com Fiscalização.	m2	64,4
6	2.4	Fornecimento e aplicação de vigas em madeira 20x10cm (conforme existente), em madeira de pinho Classe Estrutural GL24h e tratada para classe de risco 4, com tratamento com produto tipo xylophene, execução de cortes e ligações ao existente, juntas nos apoios com argamassa de cal e aplicação de tela para protecção, e todos os trabalhos de acordo com C.E.	m3	0,36
7	2.5	Fornecimento e aplicação de vigas em madeira 35x15cm (conforme existente), em madeira de pinho Classe Estrutural GL24h tratada para classe de risco 4, com tratamento com produto tipo xylophene, execução de cortes e ligações ao existente, juntas nos apoios com junta em argamassa de cal e aplicação de tela, e todos os trabalhos de acordo com C.E.	m3	0,15
8	2.6	Execução de envernizamento de soalho, incluindo preparação, lixamento, aplicação de tapa-poros, aplicação de produto para tratamento tipo Xylophene, verniz tipo Durocin ou equivalente incolor aplicado a duas demãos para o seu perfeito acabamento e todos os trabalhos de acordo com C.E. Medidas a confirmar.	m2	64,4
9	2.7	Fornecimento e montagem de porta dupla em ferro 1,90x2,30m, composto por barra 40x5mm, soldada conforme pormenor, chumbada à parede existente, aplicação de tratamento primário em zinco, e acabamento do tipo Cinofer a duas demãos com espessura final de 80microns, e todos os acessórios ao seu correcto funcionamento: fechadura, olhais, fechos e todos os trabalhos de acordo com C.E. Medidas a confirmar.	UN	1

10	2.8	Execução de reparação de padieira de porta exterior, substituição por pedra em granito equivalente com 2,50m de comprimento, execução de reforço em betao, reparação de acabamento com emboço e reboco a areado, pintura com tinta plastica a duas demaos e todos os tabalhos de acordo com C.E. Medidas a confirmar.	vg	1
11	2.9	Execução de ligações metalicas de vigas de madeira, cantonoeira em aço com 200x100x10+2x80x8mm, furação e aplicação de parafusos classe 9xM12 8.8, com galvanização, pintura com esmalte tipo Cinofer ou equivalente a duas demaos e todos os tabalhos de acordo com C.E. Medidas a confirmar.	kg	61,65
12	2.10	Execução de reparação de instalação eletrica, incluindo reposicionamento de cabos, fornecimento e aplicação de calha tenica metalica glavanizada 150x60mm para cabos (15m) e respetivas fixações, armaduras tipo Ledadvance Luz Branca IP65 36W (5un), Interruptores, fornecimento de QE para alimentação de circuito de iluminação e circuito de tomada IP55 e IK07, dijuntores, e todos os trabalhos de acordo com C.E.	vg	1
13	2.11	Execução de limpeza de parede interior de pedra, inclui limpeza de junta com escova, remoção de excedentes, execução de lavagem a jato de agua 150bar e todos os trabalhos de acordo com C.E.	m2	126,6