

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente: Transporte de produtos sobranes da empreitada a vazadouro; Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Segurança e Saúde antes da celebração do Auto de Consignação; Condução e direcção dos trabalhos; Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados;.	vg	1
	2	PÉRGOLA		
2	2.1	Execução de estrado em painéis de melamina de madeira com 8,80m por 5,35m. Incluindo fornecimento e aplicação de sarrafos de madeira para pregagem dos painéis e demais materiais necessários à sua correta execução.	m2	47
3	2.2	Fornecimento, transporte e montagem de pérgola com 5,35m de largura, 8,80m de comprimento e 3.55m de altura, composta por pilares e vigas em melamina de madeira, cortados e unidos em L, à meia esquadria, de acordo com fotografia de protótipo que se anexa. Inclui suporte, fixações ao pavimento, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta instalação.	UN	55
4	2.3	Execução de parede em MDF lacado a preto com 80cm, na base dos pilares da pérgola, incluindo laterais e fecho superior recortado de forma a garantir o afastamento entre os pilares que constituem a pérgola. Inclui igualmente todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	ml	8,8
5	2.4	Fornecimento e montagem de pórtico, com 8,80m de comprimento e 3,55m de altura para execução de suporte da estrutura a ponte. A estrutura deverá ser composta por viga continua que suportará a pérgola numa das extremidades, apoiada em três pilares de apoio, incluindo fixações das vigas da pérgola à viga de suporte, pateres de fixação dos pilares ao pavimento e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	vg	1
	3	MOBILIÁRIO		
6	3.1	Fornecimento, transporte e instalação de bancos corridos estofados a cinza com RAL a definir, com 2m de comprimento. Inclui-se fixações, colocação de 4 tomadas elétricas embutidas nas bases e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta instalação.	UN	4
7	3.2	Execução de Armário em MDF lacado a branco com dimensões de 1100x1800mm com 800mm de profundidade. Porta frontal com fechadura e parte posterior com rasgos de ventilação. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	UN	1