

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
	1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.1.2	Sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito.	vg	1
3	1.1.3	Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei N° 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1
	2	MOVIMENTOS DE TERRAS		
4	2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e/ou aterro, perfilagem e desempenho da rua á cruzeta com a altura média de 0,50m para abertura e formação de caixa, regularização e compactação, incluindo levantamento de betuminoso existente, corte e acerto com disco, carga, transporte e descarga do produto sobranete a vazadouro apropriado.	m2	822
	3	MUROS EM PEDRA		
5	3.1	Execução de muros de pedra tosca de granito da região, fornecimento de pedra necessária, incluindo coroamento superior em pedra de granito regular, preenchimento de juntas com pedra solta, movimento de terras em escavação e aterro, necessários à boa execução do artigo.	m2	100
	4	PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS DE GRANITO		
6	4.1	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos, incluindo almofada de areia ou saibro cirandado com 0.10m de espessura, regada e compactada, em constituição de pavimento e valetas em meia cana, incluindo nivelamento das caixas existentes e todos os remates necessários.	m2	822