

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Requalificação de acessos municipais		
1	1.3	Fornecimento e montagem de guarda de ferro tubular, no sitio do jardim composto por corrimão Ø50mm e 2 tubos horizontais de Ø30mm, e prumos verticias de fixação, incluindo metalização e todos os trabalhos inerentes à tarefa.	ml	29,85
2	1.4	Fornecimento e colocação de guarda de ferro, na rua padre jose Antero Campanario, composto por corrimao em banda, prumos verticias em ferro, incluindo acabamento com uma demao de primario e acabamento final com três demãos de tinta de esmalte na cor cinza e todos os trabalhos necessarios inerentes a tarefa.	ml	7
3	1.5	Trabalhos de manutenção na rampa de acesso ao mar, no cais da ribeira brava, inclui reparação de chapa danificada, substituir chapa danificada e colocar por uma nova, inclui fornecimento de chapa, varões, bucha quimica e chapa de aluminio, assim como todos os trabalhos vinculados à tarefa.	UN	1
4	1.6	Fixação de plataforma, rampa de acesso ao mar, no cais da ribeira brava, incluindo todos os trabalhos e materiais vinculados à tarefa.	UN	1
5	1.7	Fornecimento e colocação de guarda de ferro Rua comendador sousa Macedo, composto por corrimao em banda, prumos verticias em ferro, incluindo acabamento com uma demao de primario e acabamento final com três demãos de tinta de esmalte na cor cinza e todos os trabalhos necessarios inerentes a tarefa.	ml	32,5
6	1.8	Fornecimento e montagem de escada metalica, no sitio do lugar da serra, servindo de acesso a terreno agricola, composto por estrutura tubular e 8 degraus em chapa gota, incluindo todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1
7	1.9	Fornecimento e montagem de grelha de pavimento de acesso a escola basica da serra de agua, executado em ferro tubular, com aplicação de antiferrugem nas solduras, com 5,50x0,35m, incluindo todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1
8	1.10	Montagem de pinos metálicos, na separação entre passeio e estrada, na Rua comandante Camacho de Freitas, em frente o pingo doce, com finalidade de eliminar estacionamento irregular, inclui fixação com bucha quimica, varão roscado e respectivas fixações. assim como todos os accessorios e trabalhos inerentes à tarefa.	UN	10
	2	Alteração Parque Infantil- Ribeira Brava		
9	2.1	Fornecimento e montagem de grelhas de ventilação em chapa de inox perfurada com dimensão media de 3,00x0,30m, com acabamento pintado com três demãos de tinta e uma de isolante incluindo fixação mecanica, aplicação de vedantes impossibilitando a entrada de insectos e lixos, e todos os trabalhos vinculados à tarefa.	UN	3
10	2.2	Fornecimento e colocação de grelha de pavimento em bebedouro do adro norte, com 0,50x0,50m, em chapa perfurada com acabamento pintado com três demãos de tinta e uma de isolante, para escoamento de aguas, incluindo materiais e trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1
11	2.3	Fornecimento e montagem de portão tubular com tubos de 150x50cm, com dimensão de 1,45x2,00m, inclui aplicação de spray antiferrugem nos pontos de soldadura, pronto a receber acabamento a pintura, assim como todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1
12	2.4	Fornecimento e montagem de acresceto de guardas em prumos de ferro, junto as casas de banho, com aplicação de prumo em tubo 150x50cm, com altura de 0,90m, inclui aplicação de spray antiferrugem, rpono a receber acabamento a pintura, assim como todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	12
	3	Parque de estacionamento Municipal- Ribeira Brava		
13	3.1	Fornecimento e montagem de porta de garagem seccionada tipo golfrado reguado cinza standart, incluindo montagem de estrutura de suporte para motor, fornecimento de motor industrial tipo DITEC/ Portoes Industriais, versão monofásica com motor de 230 V, ou equivalente , colocação de estrutura tubular de reforço lateral e fechamento com chapa pelo exterior, com dimensão de 3,50x2,40m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes à tarefa.	UN	2
	4	Armazem Camara - Tabua		
14	4.1	Fornecimento e montagem de motor tipo DITEC/ Portoes Industriais, versão monofásica com motor de 230 V, ou equivalente, em porta de geragem, inclui todos os trabalhos e materiais inerentes à tarefa.	UN	1
	5	Ginasio ao Ar livre - Tabua		
15	5.1	Fornecimento e montagem de grelha de pavimento para caixa de visita aguas de rega, corte assimétrico, executado em ferro tubular, protegido com chapa gota, aplicação de antiferrugem nas solduras, com dimensão de duas meias, incluindo todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1



Município da Ribeira Brava

Procedimento 53/2022

16	5.2	Guarda de muro, inclui colocação de reforço da base de assentamento de postes, pintura antiferrugem, lacagem na cor da rede, furação na chapa e todos os trabalhos solicitados.	UN	1
6	Polidesportivos do concelho			
17	6.1	Fornecimento e montagem de portão exterior chapeado dos dois lados, com estrutura em tubo, inclui acabamento com uma demão de primário e três demãos de tinta na cor castanho, montagem de mola, e fechadura, assim como todos os trabalhos e acessórios inerentes à tarefa.	UN	1
18	6.2	Montagem de rede bekaert 1800mm, incluindo montagem de postes ao pavimentos, incluindo montagem de 3 portas de 80cm assim como respectiva estrutura e todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1
19	6.3	Recolocação de guarda de campo de futebol, inclui corte, e soldagem de pés com chapa de 10x10 4 furos e fixação ao pavimento com bucha química assim como todos os trabalhos inerentes à tarefa.	ml	78
20	6.4	Fornecimento de caveletes de apoio à coluna de iluminação do campo, incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes à tarefa.	UN	4
7	OBRAS CEMITERIOS			
7.1	Cemitério Campanário			
21	7.1.6	Fornecimento e colocação de frente de "ossario" com chapa corten de 4mm com dimensão de 3200x1740mm, acabamento envernizado (corten), fixo sobre estrutura tubular 50x30mm, bucha de inox, incluindo todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1
7.2	Cemitério da Tabua			
22	7.2.1	Fornecimento e montagem de tampas para Jazigos do Cemitério da Tabua, com dimensão de 2,40x2,50m dividida em 3 peças, inclui aro em estrutura de, chumbadores, metalização e todos os acessórios e trabalhos inerentes à tarefa.	UN	2
7.3	Cemitério São Paulo			
23	7.3.1	Reparação de portão de entrada, danificados, inclui trabalhos de soldaduras, inclui o fornecimento de material e acessórios necessários.	UN	1
8	Diversos			
24	8.2	Fornecimento e montagem de porta em gradeamento metálico, para máquina de pagamentos de estacionamento do parque, incluindo metalização assim como todos os trabalhos necessários.	UN	1
25	8.3	Fornecimento e montagem de porta em chapa metálica, com estrutura tubular quadrada, com dimensão de 0,50x0,80m, na proteção de equipamento eléctrico de comando das luminárias e bombas do chafariz da rotunda, incluindo afinação e cortes na porta existente, assim como colocação de fechaduras e todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1
9	Materiais			
26	9.1	Fornecimento bolachas 100x100x8, com furação	UN	500
27	9.2	Bucha Química - Cx 6un cd	UN	60