

**Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos**

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Demolições	UN	0
2	1.1	Demolição de parede para instalação de vãos, incluindo carga e descarga a vazadouro	m3	4
3	1.2	Guarnecimento de vãos de 0,60x2,00 m em parede dupla com argamassa de cimento e areia em paredes exteriores e com estuque em paredes interiores, incluindo vergas com vigas de batão, fornecimento e assentamento de peitoris com 2,06x0,36x0,04 m em granito	UN	4
4	1.3	Pintura com tinta plástica branca em paredes interiores e exteriores na reparação das zonas danificadas pela abertura de vãos	UN	50
5	2	Vãos	UN	0
6	2.1	Fornecimento e aplicação de vãos em alumínio, com vidro duplo de dimensão 0,60m x 2,00m, incluído todos os trabalhos necessários a sua execução	UN	4
7	2.2	Retificação de vãos existente oscilobatente em alumínio, com vidro duplo de dimensão 0,60m x 2,00m, incluído todos os trabalhos necessários a sua execução	UN	4
8	3	Entrada Câmara Municipal de Cuba	UN	0
9	3.1	Fornecimento e aplicação de projetores de pavimento, incluindo todas as ligações elétricas e todos os trabalhos e materiais necessários	UN	6
10	3.2	Assentamento de pavimento de lajetas de granito, de 60x40x8cm, acabamento bujardado da superfície à vista incluindo camada de argamassa de cimento M-10 com 2cm de espessura, enchimento de juntas com leitada de cimento 1/2 CEM II/B-L 32,5 R, impermeabilização da face inferior da lajeta, remates, nivelamentos e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	14,81
11	3.3	Fornecimento e assentamento de pavimento de lajetas de granito, de 60x40x8cm, acabamento bujardado da superfície à vista incluindo camada de argamassa de cimento M-10 com 2cm de espessura, enchimento de juntas com leitada de cimento 1/2 CEM II/B-L 32,5 R, impermeabilização da face inferior da lajeta, remates, nivelamentos e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	28,69
12	3.4	Fornecimento e colocação de limitador de passeio do tipo \\\"Veco, urban design, ref. Li Lisboa, dim. 90x1000mm\\\" ou equivalente, incluindo elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e muros de fundação, de acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos.	UN	12